



Conținutul pentru viitor

**REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICĂ BACĂU**

Loc. Hemeiș, Sat Liliiec, Jud. Bacău; Cod poștal 607237

ONRC: J40/450/1991; CUI: RO1590120

Telefon: 0234 588 959; Fax: 0234 519 348, 0234 571 905

E-mail: office@bacau.rosilva.ro; Pagina web: www.rosilva.ro

Nr. 9840/25.09.2026



**SE APROBĂ,
DIRECTOR,**

Ing. Păduraru Leonard

Propun aprobarea,

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Ion Tabacaru

Propun aprobarea,

DIRECTOR TEHNIC

Ing. Bitir Ioan

DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE

pentru contractul

„Înlocuire acoperiș clădire Parc Dofteana”

COD CPV: 45261910-6 – Lucrări de reparare a acoperișurilor

Procedura de atribuire: Cumpărare directă

CUPRINS:

Secțiunea I Referat de necesitate

Secțiunea a II-a Caiet de sarcini

Secțiunea a III-a Proiect de contract

AVIZAT

PROIECT CONTRACT

Cons. Jur. Dudas Carmen

Investiții,

ing. Grădinaru Adelin

Responsabil Achiziții,

Ing. Cristea Silviu

Șef Ocol Silvic Tg. Ocna,

Ing. Emil Hadașag

CAIET DE SARCINI
„Înlocuire acoperiș clădire Parc Dofteana”

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora ofertantul va elabora propunerea tehnică și propunerea financiară.

În cadrul acestei proceduri, REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA prin DIRECȚIA SILVICĂ BACĂU îndeplinește rolul de autoritatea contractantă, respectiv achizitor în cadrul contractului.

Prevederile și cerințele caietului de sarcini au caracter obligatoriu și nu vor exonera ofertantul câștigător de răspunderea executării lucrărilor, conform prevederilor legale.

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a aceluia capitol și implicit a Documentației de atribuire.

Ofertanții trebuie să răspundă integral cerințelor minime incluse în acest Caiet de Sarcini și fără a limita funcționalitățile oferite.

Nu se admit ofertele parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerințelor minime stabilite prin prezentul Caiet de sarcini.

În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute de prezentul caiet de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „sau echivalent”.

1. DATE GENERALE:

Denumirea achiziției: **„Înlocuire acoperiș clădire Parc Dofteana”**

Cod CPV: 45261910-6 – Lucrări de reparare a acoperișurilor

Tipul achiziției: execuție lucrări

Sursa de finanțare: fonduri proprii (B.V.C. Ocolul Silvic Tg. Ocna)

Termen de execuție: 2 (două) luni efective (calculat de la ordinul de începere până la finalizarea lucrărilor), dar nu mai târziu de 31.12.2026.

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI:

2.1 Obiectivul prezentei achiziții îl constituie execuția lucrărilor de înlocuire a acoperișului la clădirea Parc Dofteana, din cadrul Ocolului Silvic Tg. Ocna, conform Deviz nr. 8076/1/22.07.2026.

Lucrările vor consta în:

- lucrări de demontare: demontarea învelitorii existente din țiglă ceramică, cu recuperarea materialului, a sistemului pluvial existent (jgheaburi, burlane, cârlige, brățări), a instalației de paratrăsnet existente (inclusiv console și elemente de fixare), a șorțurilor, capacelor și tubulaturii ceramice a coșurilor de fum, a lambriului de la intradosul streșinii și a elementelor din lemn degradate (astereală, șipci, contrașipci, pazii), precum și a firidei electrice în vederea repoziționării;
- reparații ale suportului din lemn: reparații locale la căpriorii și grinzile din lemn existente prin eclisare și completare de secțiune, reparații și consolidări locale la lucarne, terasă și elementele decorative din lemn;
- curățarea stratului vechi de vopsea de pe elementele din lemn prin sablare laser, urmată de chituire, tratament de profunzime, impregnare și vopsire (lazură opacă microporoasă, 2 straturi);
- înlocuirea generală a așternutului din scândură de rășinoase de 25 mm și montarea șipcilor (50x50 mm) și contrașipcilor (30x50 mm) din rășinoase, tratate fungicid/insecticid;
- montarea foliei anticondens (minim 120 g/mp) și a învelitorii noi din țiglă ceramică, inclusiv accesoriile de fixare;
- **sistemul de învelitoare se va executa ca ansamblu compatibil, cu respectarea NP 069-2014, a prescripțiilor producătorului și a condițiilor reale de pantă și expunere; se vor respecta suprapunerile, ventilarea sub învelitoare, etanșarea străpungerilor și racordurilor, precum și numărul și poziția elementelor de fixare;**
- **înainte de montajul general al învelitorii și al elementelor metalice vizibile, Executantul va prezenta mostre și fișe tehnice pentru verificarea compatibilității tehnice și cromatice cu soluția aprobată.**
- montarea coamei ventilate din țiglă ceramică, a doliilor, a șorțurilor de streășină, de fronton și de racord la perete (lucarne) din tablă prevopsită și a opritorilor de zăpadă;
- montarea lambriului și a paziilor din lemn de larice termotratat, clasa A, la intradosul streșinii;
- refacerea instalației de paratrăsnet a acoperișului și repoziționarea firidei electrice, cu adaptarea suportului;
- lucrări de colectare-evacuare a apelor pluviale: montarea jgheaburilor (125 mm) și burlanelor (Ø90 mm) din tablă, cu accesoriile aferente (colțuri, racorduri jgheab-burlan, prelungitoare, coturi, coliere, descărcare liberă la sol);

- reparații, curățare exterioară, refacerea rosturilor și hidrofobizarea coșurilor de fum existente, montarea tubulaturii din inox, a coronamentelor și a șorțurilor de coș din tablă prevopsită;
- transportul și manipularea materialelor pe șantier și evacuarea deșeurilor rezultate din demontări.

O descriere detaliată a cantităților de lucrări pe categorii de lucrări se regăsește în Anexa la prezentul Caiet de sarcini (Liste cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări – Formular F3, fără prețuri).

2.2 Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice și de calitate minimale pentru executarea lucrărilor de reparații și întreținere.

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anulează obligațiile executantului de a respecta legislația, normativele și standardele specifice, aplicabile, aflate în vigoare la data executării lucrărilor.

3.2. Acest Caiet de Sarcini definește standardele minime pentru execuția lucrării.

3.3 Condițiile tehnice și de calitate stipulate în prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza prescripțiilor tehnice și normativelor din legislația specifică în vigoare.

3.4 La execuția lucrărilor se vor respecta în totalitate cerințele legislației în vigoare în domeniul construcțiilor:

- Legea nr. 10/1995 – privind calitatea în construcții, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu completările și modificările ulterioare;
- HG nr. 766/1997 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții;
- NP 068-02 Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranță în exploatare;
- P 118/1999 - Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
- C 17-1982 Instrucțiuni tehnice privind compoziția și prepararea mortarelor de zidărie și tencuială;
- GE 023-1996 Ghidul privind tehnologia realizării construcțiilor din lemn;
- ST 014-1996 Specificație tehnică privind condiții de calitate ale lemnului pentru construcții;
- GP 122-2014 Ghid privind reabilitarea utilitară și funcțională a acoperișurilor la clădirile existente;
- NP 069-2014 Normativ privind proiectarea, execuția și exploatarea învelitorilor acoperișurilor în pantă la clădiri;
- NP 064-2002 Ghid privind proiectarea, execuția și exploatarea elementelor de construcții hidroizolate cu materiale bituminoase și polimerice;

- C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții și a instalațiilor aferente;
- C 56-2002 Normativ pentru verificarea calității și recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor;
- I 7-2011 Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor (inclusiv instalațiile de protecție împotriva trăsnetului).
- *P 118/1-2025 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, aprobat prin Ordinul MDLPA nr. 267/2025; pentru investițiile care nu se încadrează în situațiile tranzitorii prevăzute de art. 2 din ordin, acesta înlocuiește P 118/1999;*
- *Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;*
- *HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv HG nr. 343/2017;*
- *Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare, HG nr. 300/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru șantiere temporare sau mobile și HG nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea echipamentelor de muncă;*
- *HG nr. 668/2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile europene aplicabile produselor pentru construcții;*
- *OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 17/2023, cu modificările și completările ulterioare, precum și HG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și lista deșeurilor;*
- *SR EN 1995-1-1 (Eurocod 5) privind proiectarea structurilor din lemn, împreună cu anexele naționale aplicabile, SR EN 338 privind clasele de rezistență ale lemnului pentru construcții și SR EN 14081-1 privind lemnul de structură cu secțiune dreptunghiulară clasificat după rezistență;*
- *SR EN 1304 privind țiglele și accesoriile din argilă arsă pentru învelitori, SR EN 1443 privind coșurile de fum - cerințe generale și standardele aplicabile sistemelor de coșuri și tubulaturilor metalice;*
- *Normativul I 7-2011 se va aplica în forma modificată și completată prin Ordinul MDLPA nr. 959/2023, împreună cu standardele din seria SR EN 62305 privind protecția împotriva trăsnetului.*
- *Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2025 privind unele măsuri pentru simplificarea procedurilor în domeniul urbanismului și construcțiilor și accelerarea investițiilor, precum și Ordonanța Guvernului nr. 7/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului, construcțiilor și disciplinei în construcții, în măsura în care dispozițiile acestora sunt incidente prezentei lucrări;*

- *La data întocmirii prezentei documentații, regimul juridic aplicabil autorizării executării lucrărilor de construcții este cel stabilit prin actele normative aflate în vigoare, inclusiv Legea nr. 50/1991, cu modificările și completările ulterioare. Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor (CATUC) se va aplica numai de la data intrării sale în vigoare și numai în limitele prevăzute de actul normativ de adoptare și de dispozițiile tranzitorii aferente. Nu se va realiza aplicarea anticipată sau retroactivă a unor dispoziții care nu au intrat în vigoare;*
- *În cazul în care, până la emiterea ordinului de începere sau pe durata executării contractului, intră în vigoare dispoziții din CATUC ori alte acte normative care modifică regimul aplicabil lucrării, se vor respecta dispozițiile tranzitorii ale actului nou. Procedurile, avizele, acordurile, certificatele, autorizațiile sau alte acte administrative inițiate ori emise anterior vor produce efecte potrivit regimului juridic stabilit de normele tranzitorii aplicabile;*
- *Pentru prezenta achiziție, aplicabilitatea P 118/1-2025 se verifică prin raportare la art. 2 din Ordinul MDLPA nr. 267/2025. În lipsa încadrării documentate într-una dintre situațiile tranzitorii prevăzute de art. 2, se aplică P 118/1-2025; referirea existentă la P 118/1999 se va considera operantă numai pentru situațiile tranzitorii în care actul de aprobare permite menținerea reglementării anterioare.*

4. INFORMAȚII AMPLASAMENT

Amplasamentul investiției este clădirea Parc Dofteana, aflată în administrarea Ocolului Silvic Tg. Ocna, Direcția Silvică Bacău, localitatea Dofteana, județul Bacău.

5. DATE TEHNICE

5.1. Situația existentă:

La momentul de față, acoperișul clădirii Parc Dofteana prezintă un grad avansat de degradare: învelitoarea din țiglă ceramică, elementele din lemn (astereală, șipci, contrașipci, pazii, lambriul de la intradosul streașinii), sistemul pluvial (jgheaburi, burlane), instalația de paratrăsnet și coșurile de fum necesită înlocuire, respectiv reparații, iar elementele din lemn ale structurii (căpriori, grinzi, lucarne, terasă) necesită reparații locale și tratare.

5.2. Situația propusă:

Execuția lucrărilor de înlocuire a acoperișului la clădirea Parc Dofteana, conform soluției tehnice din Deviz nr. 8076/1/22.07.2026, avizată de Comisia Tehnico-Economică a Direcției Silvice Bacău prin Procesul verbal de avizare nr. 8178/06.08.2026.

Intervențiile asupra căpriorilor, grinzilor, lucarnelor și celorlalte elemente cu rol structural din lemn se vor executa numai după decopertarea și verificarea stării reale a elementelor existente. Orice degradare, pierdere de secțiune sau situație neprevăzută în documentația de ofertare va fi consemnată și comunicată Beneficiarului înainte de intervenție.

În cazul în care, după desfaceri, este necesară modificarea soluției de eclisare, a secțiunilor, a sistemului de prindere sau înlocuirea unor elemente structurale în afara cantităților prevăzute, lucrările respective se vor executa numai în baza unei soluții

tehnice/dispoziții scrise însușite de proiectantul de specialitate, fără modificarea necontrolată a schemei structurale existente.

6. MATERIALELE ȘI UTILITĂȚILE

Materialele utilizate la executarea reparațiilor vor avea caracteristicile tehnice conform standardelor și normelor admise în România.

Pentru produsele pentru construcții introduse în operă, Executantul va prezenta, după caz, declarația de performanță, marcajul CE, documentele de conformitate, agrementul/evaluarea tehnică aplicabilă, fișele tehnice, instrucțiunile de montaj și documentele de trasabilitate. Documentele vor fi redactate sau puse la dispoziție în limba română și vor fi predate Beneficiarului pentru includerea în cartea tehnică a construcției.

Începând cu 8 ianuarie 2026, pentru produsele pentru construcții se vor avea în vedere și prevederile Regulamentului (UE) 2024/3110 de stabilire a unor norme armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții, împreună cu dispozițiile sale tranzitorii și cu prevederile naționale aplicabile. Documentele de performanță, marcajele, evaluările și documentele de conformitate se vor solicita în forma legal aplicabilă produsului la data introducerii acestuia pe piață și la data punerii în operă.

Principalele materiale ce vor fi puse în operă vor avea cel puțin următoarele caracteristici:

- țiglă ceramică (tip Creaton model Melodie/Balance, culoare roșu cupru angobă sau echivalent);
- piesele ceramice: țigle speciale, țiglă de coamă, elemente capăt de coamă, bandă de coamă ventilată și accesorii de fixare (cleme, șuruburi zincate/inox) vor fi tot „Creaton, model compatibil cu tigla Melodie/Balance, culoare roșu cupru, finisaj angobat.”;
- folie anticondens minim 120 g/mp, cu bandă adezivă pentru îmbinări;
- tablă prevopsită de minim 0,50 mm pentru dolii, șorturi de streășină, fronton, racord la perete și coronamente/șorturi coșuri de fum, finisaj mat;
- sistem pluvial din tablă prevopsită de minim 0,50 mm (jgheab 125 mm, burlan Ø90 mm, cu toate accesoriile, finisaj mat);
- opritori de zăpadă metalici compatibili cu învelitoarea din țiglă ceramică;
- toate elementele vizibile aferente sistemului de învelitoare, inclusiv țigle speciale, coame, capete de coama, sorturi, dolii, coronamente, accesorii pentru coșuri, opritori de zapada si sistemul pluvial, vor avea culoarea roșu cupru, în nuanța compatibilă cromatic cu tigla ceramica Creaton Melodie/Balance, finisaj angobat pentru elementele ceramice si finisaj mat pentru elementele metalice. Nuanța finală va fi stabilită după mostra fizică aprobată;
- cherestea de rășinoase uscată tehnic: scândură 25 mm pentru astereală, șipci 50x50 mm, contrașipci 30x50 mm, lemn C24 pentru reparații, tratate fungicid/insecticid;
- lambriu și pazii din lemn de larice termotratat, clasa A, uscat tehnic, calibrat (lambriu 20 mm, pazii 20 cm x 22 mm), prinse cu șuruburi din inox;

- tratamente pentru lemn: insecto-fungicid, consolidant de profunzime, chit elastic, impregnant/grund și vopsea/lazură opacă microporoasă pentru exterior;
- materialele pentru coșurile de fum și pentru instalația de paratrăsnet, conform cerințelor detaliate la pct. 6.1 și 6.2.

6.1. Coșuri de fum

Lucrările la coșurile de fum existente (4 buc., suprafață exterioară totală de cca. 31,90 mp) vor asigura funcționarea în siguranță a acestora, etanșeitatea la racordul cu învelitoarea și protecția împotriva incendiilor. Materialele utilizate vor avea cel puțin următoarele caracteristici:

- cărămidă plină arsă pentru completarea/înlocuirea zonelor degradate ale zidăriei coșurilor și mortar de reparații tip CT29 sau echivalent, compatibil cu zidăria existentă;
- sistem de consolidare și hidrofobizare transparent, permeabil la vapori, care să nu modifice aspectul finisajului original al coșurilor;
- tubulatură pentru coș de fum din oțel inoxidabil AISI 304, Ø180 mm, livrată în kit complet (tronsoane, elemente de îmbinare, capac/terminal), fixată cu coliere din inox și dibluri cu șuruburi;
- mastic etanșant refractar rezistent la temperaturi de minim 1200°C (tip Mapeflex Firestop sau echivalent) pentru etanșarea îmbinărilor tubulaturii;
- coronamente confecționate din tablă prevopsită de minim 0,50 mm, culoare roșu cupru sau similar, cu ieșire de 40 cm față de coș, prinse cu șuruburi din inox și etanșate cu bandă de etanșare și mastic siliconic pentru exterior;
- șorturi de coș din tablă prevopsită de minim 0,50 mm, set complet (față, laterale, spate), cu bandă de etanșare coș/horn, șuruburi autoforante cu garnitură EPDM și mastic poliuretanic pentru exterior.

Condiții de execuție:

- înainte de montarea învelitorii se vor demonta șorturile, capacele și tubulatura ceramică existentă, se va verifica starea zidăriei coșurilor și se vor reface zonele degradate;
- curățarea exterioară, refacerea rosturilor și hidrofobizarea se vor executa pe suprafețe uscate și curate, la temperaturi de peste +5°C, cu protejarea (mascarea) elementelor învecinate;
- tubulatura din inox se va monta continuu pe toată înălțimea coșului, cu îmbinări etanșe și fixare rigidă, fără a reduce secțiunea de tiraj;
- elementele din lemn ale acoperișului (astereală, șipci, contrașipci, căpriori) vor respecta distanțele de siguranță față de coșurile de fum prevăzute de normele de prevenire și stingere a incendiilor în vigoare (P 118/1999); în zona de trecere a coșului prin acoperiș nu se admit elemente combustibile în contact direct cu zidăria coșului;
- *la traversarea acoperișului și la racordarea tubulaturilor se vor utiliza numai soluții și produse compatibile cu temperaturile de funcționare și cu clasa sistemului de coș, cu respectarea P 118/1-2025, SR EN 1443 și a standardelor de produs aplicabile;*

materialele combustibile nu vor fi utilizate pentru reducerea distanțelor de siguranță decât dacă soluția este certificată pentru această utilizare.

- șorțurile de coș se vor racorda la învelitoarea din țiglă ceramică astfel încât să asigure scurgerea apei și etanșeitatea completă la infiltrații;
- la finalizarea lucrărilor, Executantul va preda Beneficiarului certificatele de calitate/conformitate ale materialelor și va face dovada verificării funcționării coșurilor (tiraj, etanșeitate) înainte de punerea în funcțiune a sistemelor de încălzire racordate.

6.2. Instalația de paratrăsnet (protecția împotriva trăsnetului)

Instalația de paratrăsnet a acoperișului se va reface după montarea noii învelitori, cu respectarea prevederilor Normativului I 7-2011 și ale standardelor din seria SR EN 62305. Materialele utilizate vor avea cel puțin următoarele caracteristici:

Refacerea instalației de protecție împotriva trăsnetului se va realiza conform I 7-2011, în forma modificată prin Ordinul MDLPA nr. 959/2023, și seriei SR EN 62305, cu păstrarea/validarea clasei de protecție și a configurației necesare pentru construcția existentă. Orice abatere rezultată din situația constatată în teren va fi documentată înainte de execuție.

- conductor de captare din oțel zincat (OL-Zn) Ø8 mm, zincat la cald;
- suporti de conductor din oțel zincat, compatibili cu învelitoarea din țiglă ceramică (suporti pentru coamă și pentru țiglă), montați fără a străpunge sau deteriora învelitoarea;
- cleme și conectori din oțel zincat pentru îmbinarea conductoarelor și racordarea la coborârile existente;
- șuruburi și dibluri de fixare din oțel zincat/inox, rezistente la coroziune.

Condiții de execuție:

- demontarea instalației existente și refacerea celei noi se vor executa numai de către electrician autorizat ANRE;
- conductorul de captare se va monta pe coama acoperișului și pe elementele proeminente (coșuri de fum, lucarne), pe suporti dispuși la distanțe de maxim 1,0 m, astfel încât să se asigure continuitatea electrică și rezistența mecanică a instalației;
- coșurile de fum, tubulatura din inox, coronamentele și celelalte elemente metalice de pe acoperiș (șorțuri, jgheaburi, opritori de zăpadă) se vor lega la instalația de paratrăsnet, conform normativului;
- instalația de captare se va racorda la coborârile și priza de pământ existente; Executantul va verifica starea acestora și va semnala în scris Beneficiarului eventualele deficiențe constatate;
- după finalizarea lucrărilor se vor efectua măsurători privind continuitatea instalației și rezistența de dispersie a prizei de pământ (valoare admisă $\leq 10 \Omega$, conform I 7-2011), de către un laborator autorizat, iar buletinul de măsurători (PRAM) va fi predat Beneficiarului la recepție.

7. LIVRAREA, TRANSPORTUL, MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA MATERIALELOR

Materialele livrate vor fi însoțite de certificatul de calitate/conformitate și de cel de garanție.

Recepția materialelor pe șantier se va face pe loturi, înainte de punerea în operă. Materialele fără documente de conformitate/performanță, cu termen de valabilitate expirat, deteriorate, depozitate necorespunzător sau neconforme cu mostrele și specificațiile aprobate nu vor fi puse în operă.

Executantul trebuie să-și organizeze în așa fel transportul, depozitarea și manipularea materialelor și produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel că, în momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condițiilor de calitate impuse atât prin caietul de sarcini cât și prin normativele în vigoare.

Transportul materialelor, echipamentelor și evacuarea molozului vor fi luate în calcul la depunerea ofertei, prețurile unitare ale operațiilor incluzând și transportul.

8. ECHIPAMENTE, UNELTE, PERSONAL

Pentru executarea tuturor categoriilor de lucrări se vor utiliza unelte și echipamente profesionale.

Pentru executarea lucrărilor executantul va utiliza personal de specialitate, abilitat pentru fiecare categorie de lucrări.

9. CONDIȚII DE CALITATE, VERIFICAREA ȘI RECEPȚIA LUCRĂRILOR

Pe parcursul execuției lucrărilor se verifică în mod special de către beneficiar:

- îndeplinirea condițiilor de calitate;
- calitatea principalelor materiale introduse în execuție conform standardelor și normelor interne de fabricație;
- eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condițiile de calitate vor fi refăcute sau remediate.

Recepția lucrărilor:

La finalizarea fiecărei etape a lucrărilor, Executantul are obligația de a notifica în scris Beneficiarului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție și de a întocmi situațiile de lucrări care vor avea anexate antemăsurătorile aferente.

Pe baza situațiilor de lucrări executate, respectiv confirmate și a constatărilor efectuate la fața locului, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru convocarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Executantului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

În funcție de constatările făcute, Beneficiarul are dreptul de a aproba, amâna sau de a respinge recepția la terminarea lucrărilor.

Lucrările care devin ascunse, inclusiv reparațiile structurale din lemn, tratamentele aplicate, alcătuirea suportului învelitorii, folia anticondens, racordurile și elementele de fixare care nu mai pot fi verificate după închiderea lucrărilor, vor fi verificate și consemnate înainte de acoperire prin procese-verbale de lucrări ascunse, fotografii și documente de calitate aferente.

Recepția la terminarea lucrărilor se va desfășura cu respectarea HG nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare. La recepție, Executantul va preda cel puțin documentele de calitate și conformitate ale produselor, procesele-verbale de lucrări ascunse, documentele privind verificările și măsurătorile instalației de protecție împotriva trăsnetului, documentele privind verificarea coșurilor de fum, certificatele de garanție, instrucțiunile de întreținere și documentele privind gestionarea deșeurilor rezultate din lucrări.

Regimul de recepție se va corela cu regimul juridic de autorizare aplicabil lucrărilor. În situația în care intervenția se execută în baza unei autorizații de construire, recepția se va realiza potrivit HG nr. 273/1994, cu modificările și completările ulterioare. Dacă anumite lucrări sunt exceptate în mod legal de la obligația autorizării, verificarea și acceptarea contractuală a acestora se vor realiza distinct, fără a înlătura obligațiile privind calitatea, documentele de conformitate, procesele-verbale de lucrări ascunse și celelalte documente tehnice prevăzute de prezentul Caiet de sarcini.

10. CERINȚE GENERALE PRIVIND EXECUȚIA LUCRĂRILOR

10.1 MĂSURI GENERALE

10.1.1 La executarea lucrărilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice și standardele în vigoare.

10.1.2 Executantul poate face propuneri de modificări față de soluțiile propuse prin Caietul de sarcini în perioada anterioară depunerii ofertelor. Aceste propuneri vor fi formulate în scris și înaintate beneficiarului sub formă de solicitări de clarificări.

10.1.3 Produsele folosite în execuție vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții și vor avea certificat de calitate și agrement tehnic.

Pentru produsele care intră sub incidența specificațiilor tehnice armonizate se vor prezenta documentele de performanță și marcajele aplicabile, iar pentru produsele nearmonizate se vor prezenta documentele tehnice prevăzute de legislația națională. Beneficiarul poate solicita verificarea trasabilității loturilor puse în operă.

10.1.4 Pentru preîntâmpinarea unor accidente în timpul execuției se vor respecta: prevederile legislației de securitate a muncii specifice construcțiilor, legislația de medicină a muncii.

10.1.5 Se recomandă vizitarea și inspectarea amplasamentului locului viitorului șantier de lucrări, în scopul evaluării, din punct de vedere al cheltuielilor, a tuturor riscurilor și a tuturor datelor necesare pregătirii unei oferte fundamentată tehnic și conformă cu datele reale din teren.

10.2. DURABILITATEA. ÎNTREȚINEREA

Materialele utilizate trebuie să prezinte o bună stabilitate în timp. Întreținerea acestora pe durata utilizării trebuie să fie posibilă prin măsuri obișnuite.

10.3. SIGURANȚA UTILIZATORILOR

Materialele utilizate trebuie să asigure respectarea criteriilor și condițiilor de siguranță în exploatare prevăzute de normativele în vigoare la nivel național privind siguranța în construcții, sănătatea oamenilor, protecția mediului.

Materialele nu trebuie să conțină substanțe sau compuși radioactivi, elemente cancerigene, rebuturi industriale, deșeuri toxice sau alte substanțe dăunătoare sănătății oamenilor sau integrității mediului înconjurător.

10.4 PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

- oferta financiară se va depune prin completarea Formularului de ofertă și se va prezenta și sub forma formularelor F3/C5, ce se va întocmi pe baza antemăsurătorilor și listelor de cantități atașate prezentului caiet de sarcini;
- specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „sau echivalent”;
- prezentarea propunerii tehnice trebuie să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu specificațiile prevăzute în caietul de sarcini. Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât procesul de evaluare a ofertelor să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu specificațiile din caietul de sarcini și alte prevederi legislative în vigoare.

11. CONDIȚII DE PARTICIPARE

1. Operatorul economic va depune în cadrul ofertei Certificatul Constatator emis de O.N.R.C. din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

12. MĂSURI DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ, PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

12.1 Pe toată durata realizării lucrării executantul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind securitatea și sănătatea muncii.

Se vor respecta în mod expres Legea nr. 319/2006, HG nr. 1425/2006, HG nr. 300/2006 și HG nr. 1146/2006. Executantul va întocmi și aplica documentația de securitate și sănătate în muncă aferentă lucrării și va asigura instruirea personalului, delimitarea zonelor periculoase și controlul accesului.

Pentru lucrările la înălțime se vor utiliza cu prioritate mijloace de protecție colectivă și sisteme de acces/protecție conforme; echipamentele individuale anticădere vor fi utilizate numai de personal instruit și vor fi verificate înainte de utilizare. Schelele, platformele,

scările, trolile și celelalte echipamente de muncă vor fi montate, exploatate și verificate conform cerințelor legale și instrucțiunilor producătorilor.

În măsura în care sunt incidente condițiile prevăzute de HG nr. 300/2006, Beneficiarul și Executantul vor asigura desemnarea coordonatorului în materie de securitate și sănătate și întocmirea/aplicarea planului de securitate și sănătate, cu actualizarea acestuia în funcție de evoluția șantierului și de intervenția eventualilor subcontractanți.

Lucrările de construcție trebuie să fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

12.2 Pe toată durata realizării lucrării, executantul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de construcții.

Deșeurile rezultate din demontări se vor colecta separat pe categorii, se vor păstra în condiții care evită amestecarea și dispersia și se vor preda numai operatorilor autorizați, cu respectarea OUG nr. 92/2021 și HG nr. 856/2002. Executantul va păstra și va prezenta Beneficiarului documentele de transport/predare și evidența cantităților de deșeuri generate, valorificate sau eliminate.

În cazul în care lucrările se execută în baza unei autorizații de construire/desființare, titularul autorizației va asigura atingerea nivelului minim de 70% din masa deșeurilor nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări pentru pregătire în vederea reutilizării, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, în condițiile art. 17 alin. (7) din OUG nr. 92/2021, cu excepțiile prevăzute de actul normativ. Executantul va furniza Beneficiarului documentele necesare demonstrării trasabilității și a cantităților valorificate.

12.3 Pe durata execuției lucrării executantul are obligația de a respecta normele generale de prevenire și reducere a riscurilor de incendii și de asigurare a condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării incendiilor, precum și organizarea internă a instituției a activităților de apărare împotriva incendiilor.

Pe durata lucrărilor se vor respecta Legea nr. 307/2006, republicată, Ordinul MAI nr. 163/2007 și reglementările tehnice de securitate la incendiu aplicabile. Lucrările cu foc deschis sau care pot genera scântei/temperaturi ridicate se vor executa numai în condițiile organizatorice și de autorizare prevăzute de normele de apărare împotriva incendiilor, cu protejarea elementelor combustibile și asigurarea mijloacelor de primă intervenție.

D.S. BACĂU - Investiții

Ing. Grădinaru Adelin



Șef Ocol Silvic Tg. Ocna

Ing. Emil Hadarag



Beneficiar: Ocolul Silvic Tg-Ocna
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: CLADIRE PARC DOFTEANA
 Obiectul: 01 INLOCUIRE ACOPERIS CLADIRE PARC DOFTEANA

R.N.P. ROMSILVA D.S. BACĂU
 OCOLUL SILVIC TG. OCNA
 Nr. 8076 din 22.07.2016

DEVIZ OBIECT
 privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL I

Constructii si instalatii

4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare			
4.1.2	Rezistenta			
4.1.3	Arhitectura			
4.1.3.1	02 Demontari			
4.1.3.2	03 Reparatii suport lemn			
4.1.3.3	06 Lucrări la instalații electrice și de protecție la trăsnet			
4.1.3.4	08 Cosuri de fum			
4.1.3.5	05 Montaj intrados streasina, pazii din lemn			
4.1.3.6	07 Tinichigerie si pluvial			
4.1.3.7	04 Inlocuire invelitoare			
4.1.4	Instalatii			
4.1.5	Alte categorii de constructii			
TOTAL CAPITOL I				

CAPITOL II

Montaj

4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale			
TOTAL CAPITOL II				

CAPITOL III

Procurare

4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj			
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport			
4.5	Dotari			
4.6	Active necorporale			
TOTAL CAPITOL III				

TOTAL 01 INLOCUIRE ACOPERIS CLADIRE PARC
DOFTEANA

Intocmit,
S.C. GOA CONSULT S.R.L.



Beneficiar,
Ocolul Silvic Tg-Ocna



Beneficiar: Ocolul Silvic Tg-Ocna
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: CLADIRE PARC DOFTEANA
 Obiectul: 01 INLOCUIRE ACOPERIS CLADIRE PARC DOFTEANA
 Stadiul fizic: 02 Demontari

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DEM001 - Demontare invelitoare tigla ceramica existenta, cu recuperarea materialului	mp	600.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.0	MATREC001 - Tigla ceramica recuperata din demontare	mp	360,000.00		
1.0	MATDMB001 - Deseu tigla metalica demontata	mp	360,000.00		
1.0	MATCON010 - Consumabile demontare (masina gaurit, insurubat)	set	2.40		
1.0	MATSIGACOP001 - Sistem temporar anticadere acoperis	set	3.60		
1.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	60.00		
1.0	UTLMAC001 - Macara electrică / troliu materiale	ora	6.00		
1.0	TRNDEM001 - Manipulare materiale pe santier	tona	0.60		
2	DEM002 - Demontare sistem pluvial existent (jgheaburi, burlane, carlige, bratari)	ml	175.82		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.0	MATPLUV001 - Deseu tabla zincata sistem pluvial	ml	30,912.67		
2.0	MATCON010 - Consumabile demontare (masina gaurit, insurubat)	set	0.70		
2.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	17.58		
2.0	TRNDEM001 - Manipulare materiale pe santier	tona	0.18		
3	DEM003 - Demontare instalatie paratrasnet existenta inclusiv console si elemente de fixare	LS	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.0	MATDES003 - Deseuri metalice rezultate	ml	70.00		
3.0	MATCON014 - Consumabile demontare paratrasnet	set	0.00		
3.0	MATSIGACOP001 - Sistem temporar anticadere acoperis	set	0.01		
3.0	MANELECT01 - Electrician autorizat	ora	2.00		
3.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	0.10		
3.0	TRNDEM001 - Manipulare materiale pe santier	tona	0.00		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
4	DEM004 - Demontare sorturi, capace si elemente metalice aferente cosurilor de fum	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.0	MATDESEU01 - Deseuri tablă rezultată din demolare	ml	40.00		
4.0	MATCON010 - Consumabile demontare (masina gaurit, insurubat)	set	0.01		
4.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	0.40		
4.0	TRNDEM001 - Manipulare materiale pe santier	tona	0.00		
5	DEM005 - Demontare tubulatura ceramica existenta cos fum	ml	40.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.0	MATCON010 - Consumabile demontare (masina gaurit, insurubat)	set	0.08		
5.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	12.00		
5.0	TRNDEM001 - Manipulare materiale pe santier	tona	0.04		
6	DEM006 - Demontare lambriu intrados streasina existent	mp	155.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.0	MATDESLEM01 - Lambriu lemn recuperat, grosime 20 mm	mp	24,025.00		
6.0	MATDES005 - Deseu lambriu lemn rezultat din demontare	mp	24,025.00		
6.0	MATCON010 - Consumabile demontare (masina gaurit, insurubat)	set	0.78		
6.0	MATSIGACOP001 - Sistem temporar anticadere acoperis	set	0.93		
6.0	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	12.40		
6.0	TRNDEM001 - Manipulare materiale pe santier	tona	0.16		
7	DEM007 - Demontare elemente lemn degradate (astereala, sipci, contrasipci, pazii)	mp	600.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.0	MATDES006 - Deseuri lemn rezultate	mp	360,000.00		
7.0	MATCON010 - Consumabile demontare (masina gaurit, insurubat)	set	3.00		
7.0	MATSIGACOP001 - Sistem temporar anticadere acoperis	set	3.60		
7.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	60.00		
7.0	UTLMAC001 - Macara electrică / trolu materiale	ora	6.00		
7.0	TRNDEM001 - Manipulare materiale pe santier	tona	0.60		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8	DEM008 - Demontare firida electrica si elemente suport existente pentru repositionare	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.0	MATCON010 - Consumabile demontare (masina gaurit, insurubat)	set	0.00		
8.0	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	0.08		
8.0	MANELECT01 - Electrician autorizat	ora	2.00		
9	DEM09 - Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu prin purtat direct pentru primii 10 M distanta orizontala cu O incarcatura de cel mult 50 Kg la fiecare transport, la O distanta de cel mult 60 M	t	19.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Contribuția asiguratorie pentru muncă

T2 = T1 + Alte cheltuieli directe

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte

T3 = T2 + Cheltuieli indirecte

Beneficiu

Profit

T4 = T3 + Beneficiu

TOTAL GENERAL (fara TVA)

TVA (21.00%)

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

GOA CONSULT SRL
CUI: 37452986

SBH
SuperB House

BACAU - ROMANIA

Intocmit,
S.C. GOA CONSULT S.R.L.



Beneficiar: Ocolul Silvic Tg-Ocna
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: CLADIRE PARC DOFTEANA
 Obiectul: 01 INLOCUIRE ACOPERIS CLADIRE PARC DOFTEANA
 Stadiul fizic: 03 Reparatii suport lemn

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	REP001 - Reparatii locale capriori si grinzi lemn existente prin eclisare si completare sectiune in pod	mc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.0	MATLEM001 - Lemn rășinoase C24; uscat tehnic, calibrat; (sectiuni variabile)	mc	1.00		
1.0	MATCON009 - Consumabile slefuire + reparatii lemn	set	0.15		
1.0	MATSUR80160 - Șurub structural lemn 8x160 mm	buc	80.00		
1.0	MATIMP001 - Impregnant fungicid / insecticid pentru lemn	l	3.00		
1.0	MATSIGACOP001 - Sistem temporar anticadere acoperis	set	0.01		
1.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	0.10		
1.0	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	0.08		
2	REP002 - Reparatii locale lucarne ,terasa existenta, elemente decor lemn (include si consolidari structura de lemn)	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.0	MATLEM001 - Lemn rășinoase C24; uscat tehnic, calibrat; (sectiuni variabile)	mc	1.00		
2.0	MATEPDM01 - Rothoblaas MULTI BAND UV 60mm x 25m - MULTIUV60	ml	40.00		
2.0	MATADEZ02 - Adeziv / rasina structurala lemn (zone fisurate)	kg	16.00		
2.0	MATSILO01 - Mastic silicon exterior UV	l	0.32		
2.0	MATIMP002 - Impregnant / lac exterior lemn	l	1.20		
2.0	MATCON009 - Consumabile slefuire + reparatii lemn	set	0.60		
2.0	MATFIX007 - Surub inox pentru lemn 5x60 mm	buc	120.00		
2.0	MATSRL060 - Suruburi structurale lemn 6x120 mm	buc	480.00		
2.0	MATSUR80160 - Șurub structural lemn 8x160 mm	buc	320.00		
2.0	MATSIGACOP001 - Sistem temporar anticadere acoperis	set	0.02		
2.0	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	0.32		
2.0	UTLCLM001 - Menghine / cleme fixare	ora	4.00		
2.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	0.40		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3	REP003 - Curatare strat vechi de vopsea de pe elemente lemn prin sablare laser	ora	200.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.0	MATLAS001 - Consumabile sistem laser (lentile, filtre, protectii)	set	2.00		
3.0	MATSIGACOP001 - Sistem temporar anticadere acoperis	set	1.20		
3.0	MANFIN002 - Operator sistem sablare laser	ora	36.00		
3.0	UTLLAS001 - Sistem sablare laser portabil 1000-3000W	ora	36.00		
3.0	UTLASP001 - Aspirator industrial HEPA	ora	36.00		
3.0	TRNREP005 - Manipulare echipament laser pe santier	tona	0.40		
4	REP004 - Chituire, tratament de profunzime, impregnare si vopsire lemn exterior vechi dupa curatare laser	mp	50.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.0	MATBIOLEM01 - Tratament insecto-fungicid pentru lemn exterior	litru	9.00		
4.0	MATCONLEM01 - Consolidant de profunzime pentru fibra lemnoasa degradabila	litru	12.50		
4.0	MATCHITLEM01 - Chit elastic / epoxy pentru lemn exterior	mp	17.50		
4.0	MATSMIR001 - Hartie abraziva / bureti abrazivi P80-P180	buc	12.50		
4.0	MATIMP0011 - Impregnant / grund pentru lemn exterior	litru	6.00		
4.0	MATVOPLEM01 - Vopsea exterior lemn / lazura opaca microporoasa, 2 straturi	litru	12.50		
4.0	MATCON009 - Consumabile slefuire + reparatii lemn	set	1.00		
4.0	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	4.00		
4.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	5.00		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						



Intocmit,
S.C. GOA CONSULT S.R.L.



Beneficiar: Ocolul Silvic Tg-Ocna
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: CLADIRE PARC DOFTEANA
 Obiectul: 01 INLOCUIRE ACOPERIS CLADIRE PARC DOFTEANA
 Stadiul fizic: 04 Inlocuire invelitoare

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACS001 - Inlocuire generala astereala existenta din scandura rasinoase de 25 mm	mp	600.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.0	MATLEM004 - Scandura rasinoase 25x150 mm, L=4,00 m	mc	15.00		
1.0	MATFIX008 - Cuie pistol pneumatic / holsuruburi constructii zincate 3.5x90 mm	kg	108.00		
1.0	MATCON024 - Consumabile montaj (disc taiere, accesorii trasare, biti,)	set	1.80		
1.0	MATSIGACOP001 - Sistem temporar anticadere acoperis	set	3.60		
1.0	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	48.00		
1.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	60.00		
2	ACS002 - Montaj sipci 50x50 mm si contrasipci rasinoase 30x50 mm	mp	600.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.0	MATLEM005 - Contrasipca rasinoase 30x50 mm	ml	1,920.00		
2.0	MATLEM006 - Sipca rasinoase 50x50 mm	ml	786.00		
2.0	MATFIX008 - Cuie pistol pneumatic / holsuruburi constructii zincate 3.5x90 mm	kg	60.00		
2.0	MATFIX009 - Cuie Holsuruburi zincate 3.5x 50 mm	kg	60.00		
2.0	MATCON024 - Consumabile montaj (disc taiere, accesorii trasare, biti,)	set	1.80		
2.0	MATIMP001 - Impregnant fungicid / insecticid pentru lemn	l	6.00		
2.0	MATSIGACOP001 - Sistem temporar anticadere acoperis	set	0.36		
2.0	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	48.00		
2.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	30.00		
3	ACS004 - Montaj folie anticondens 120 g/mp	mp	600.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.0	MATFOL001 - Folie anticondens: minim - 120 g/mp	mp	660.00		
3.0	MATADE003 - Banda adeziva pentru folie anticondens	ml	72.00		
3.0	MATFIX010 - Capse zincate 10-12 mm	buc	3,600.00		
3.0	MATCON024 - Consumabile montaj (disc taiere, accesorii trasare, biti,)	set	1.20		
3.0	MATSIGACOP001 - Sistem temporar anticadere acoperis	set	3.60		
3.0	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	48.00		
3.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	60.00		
4	ACS005 - Montaj tigla ceramica inclusiv accesorii de fixare	mp	600.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.0	MATTIG001 - Țiglă ceramică Creton - model Melodie/Balance , culoare : rosu cupru angoba	mp	660.00		
4.0	MATFIX011 - Cleme / clipsuri fixare tigla ceramica	buc	1,200.00		
4.0	MATFIX012 - Șurub fixare țiglă ceramică 4,5x50 mm zincat	buc	1,200.00		
4.0	MATCON027 - Consumabile montaj (burghie, biti magnetici, disc debitare, marker)	set	1.20		
4.0	MATSIGACOP001 - Sistem temporar anticadere acoperis	set	3.60		
4.0	MANDUL001 - Montator acoperis	ora	42.00		
4.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	60.00		
4.0	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	48.00		
4.0	UTLRID001 - Trolu electric pentru ridicare materiale	ora	12.00		
4.0	UTLCLE001 - Cleme / menghine pentru alinierea panourilor	ora	60.00		
4.0	TRNACS005 - Manipulare panouri tigla pe santier	tona	3.00		
5	ACS006 - Montaj coama ventilata din tigla ceramica	ml	92.18		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.0	MATCOA001 - Tigla ceramica de coama Creton	ml	94.02		
5.0	MATBAN001 - Banda ventilata autoadeziva pentru coama	ml	96.79		
5.0	MATFIX013 - Surub inox pentru tigla de coama	buc	276.54		
5.0	MATACC001 - Element capat coama presata Creton ceramica, teracota	buc	7.37		
5.0	MATCON027 - Consumabile montaj (burghie, biti magnetici, disc debitare, marker)	set	0.28		
5.0	MATSIGACOP001 - Sistem temporar anticadere acoperis	set	0.55		
5.0	MANDUL001 - Montator acoperis	ora	7.37		
5.0	UTLRID001 - Trolu electric pentru ridicare materiale	ora	7.37		
5.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	9.22		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
5.0	UTLSA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	7.37		
6	ACS007 - Montaj dolie din tabla prevopsita	ml	26.63		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.0	MATDOL001 - Dolie tabla prevopsita 0,50 mm, dezvoltare 500 mm	ml	27.96		
6.0	MATFIX014 - Surub autoforant 4.8x20 mm cu saiba EPDM	buc	159.78		
6.0	MATETA001 - Banda butilica	ml	53.26		
6.0	MATCON027 - Consumabile montaj (burghie, biti magnetici, disc debitare, marker)	set	0.07		
6.0	MATSIGACOP001 - Sistem temporar anticadere acoperis	set	0.16		
6.0	MANDUL001 - Montator acoperis	ora	1.33		
6.0	UTLSA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	2.13		
6.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	13.32		
6.0	UTLRID001 - Trolu electric pentru ridicare materiale	ora	1.07		
7	ACS008 - Montaj sort streasina din tabla prevopsita	ml	110.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.0	MATSST001 - Bordura streasina, maro (RAL 8017), mat, 2000 x 208 x 0.4 mm	ml	115.50		
7.0	MATFIX015 - Surub autoforant 4.8x20 mm cu saiba EPDM	buc	550.00		
7.0	MATETA002 - Banda butilica autoadeziva 20 mm	ml	115.50		
7.0	MATCON027 - Consumabile montaj (burghie, biti magnetici, disc debitare, marker)	set	0.11		
7.0	MANDUL001 - Montator acoperis	ora	5.50		
7.0	UTLRID001 - Trolu electric pentru ridicare materiale	ora	8.80		
7.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	5.50		
7.0	UTLSA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	5.50		
8	ACS009 - Montaj sort fronton din tabla prevopsita	ml	9.80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.0	MATSFRO001 - Sort fronton tabla prevopsita 0,50 mm	ml	10.09		
8.0	MATFIX016 - Surub autoforant 4.8x20 mm cu saiba EPDM	buc	49.00		
8.0	MATETA003 - Banda butilica	ml	9.80		
8.0	MATCON027 - Consumabile montaj (burghie, biti magnetici, disc debitare, marker)	set	0.03		
8.0	MANDUL001 - Montator acoperis	ora	0.49		
8.0	UTLRID001 - Trolu electric pentru ridicare materiale	ora	0.78		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
8.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	0.49		
8.0	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	0.39		
9	ACS010 - Montaj opritori de zapada pentru tigla ceremica	ml	70.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.0	MATOPR001 - Taietor de zapada metalic Creaton	buc	84.00		
9.0	MATFIX017 - Surub autoforant 8x80 mm zincat cu saiba EPDM	buc	350.00		
9.0	MATFIX018 - Saiba EPDM pentru etansare	buc	350.00		
9.0	MATCON027 - Consumabile montaj (burghie, biti magnetici, disc debitare, marker)	set	0.21		
9.0	MATSIGACOP001 - Sistem temporar anticadere acoperis	set	0.42		
9.0	MANDUL001 - Montator acoperis	ora	3.50		
9.0	UTLRID001 - Trolu electric pentru ridicare materiale	ora	5.60		
9.0	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	5.60		
10	ACS012 - Montaj sort de racord la perete (lucarne)	ml	25.40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
10.0	MATRAC001 - Sort racord la perete din tabla prevopsita 0,50 mm	ml	27.94		
10.0	MATETA003 - Banda butilica	ml	25.40		
10.0	MATFIX016 - Surub autoforant 4.8x20 mm cu saiba EPDM	buc	127.00		
10.0	MATSIL001 - Mastic silicon exterior UV	l	0.76		
10.0	MATDIB001 - Dibluri nylon 6x40 mm	buc	76.20		
10.0	MATCON027 - Consumabile montaj (burghie, biti magnetici, disc debitare, marker)	set	0.08		
10.0	MATSIGACOP001 - Sistem temporar anticadere acoperis	set	0.15		
10.0	MANDUL001 - Montator acoperis	ora	4.57		
10.0	UTLRID001 - Trolu electric pentru ridicare materiale	ora	2.03		
10.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	2.54		
10.0	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	2.03		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)						



Intocmit,
S.C. GOA CONSULT S.R.L.



Beneficiar: Ocolul Silvic Tg-Ocna
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: CLADIRE PARC DOFTEANA
 Obiectul: 01 INLOCUIRE ACOPERIS CLADIRE PARC DOFTEANA
 Stadiul fizic: 05 Montaj intrados streasina, pazii din lemn

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACS001 - Montaj Lambriu Lemn - Larice termotratat, clasa A,	mp	155.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.0	MATLAM020 - Lambriu Lemn - Larice termotratat, clasa A, uscat tehnic, calibrat de 20 mm grosime	mp	186.00		
1.0	MATSUR435 - Surub inox 4x35 mm	buc	2,790.00		
1.0	MATCON013 - Consumabile montaj	SET	0.78		
1.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	15.50		
2	ACS003 - Montaj Pазie Lemn - Larice termotratat, clasa A,	ml	105.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.0	MATPAZ020 - Pазie scandura Lemn Larice termotratat, uscat tehnic, calibrat; latime de 20 cm ; grosime 22mm	ml	115.50		
2.0	MATSUR451 - Surub inox 4.5x50 mm	buc	630.00		
2.0	MATCON013 - Consumabile montaj	SET	0.32		
2.0	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	8.40		
2.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	10.50		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						

Beneficiu						
Profit						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						



Intocmit,
S.C. GOA CONSULT S.R.L.



Beneficiar: Ocolul Silvic Tg-Ocna
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: CLADIRE PARC DOFTEANA
 Obiectul: 01 INLOCUIRE ACOPERIS CLADIRE PARC DOFTEANA
 Stadiul fizic: 06 Lucrări la instalații electrice și de protecție la trăsnet

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	ACS012 - Refacere instalatie paratrasnet acoperis	LS	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.0	MATPAR001 - Conductor OL-Zn Ø8 mm	ml	25.00		
1.0	MATPAR002 - Suport conductor zincat	buc	45.00		
1.0	MATPAR003 - Cleme și conectori zincati	buc	8.00		
1.0	MATPAR004 - Șuruburi și dibluri fixe	buc	20.00		
1.0	MATCON013 - Consumabile montaj	SET	0.00		
1.0	MANELECT01 - Electrician autorizat	ora	0.30		
1.0	UTLHAM001 - Echipament lucru la înălțime (ham, lonjă, corzi)	ora	0.03		
1.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	0.10		
2	ACS013 - Repozitionare firida electrica si adaptare suport	buc	1.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.0	MATCPL001 - Cleme fixe metalice universale	buc	4.00		
2.0	MATANV001 - Ancori expansiune M8	buc	4.00		
2.0	MATSPF001 - Spacere PVC / distantieri	buc	6.00		
2.0	MATBFT001 - Banda etansare butilica punctuala	ml	0.30		
2.0	MATCON013 - Consumabile montaj	SET	0.03		
2.0	MANELECT01 - Electrician autorizat	ora	2.00		
2.0	UTLHAM001 - Echipament lucru la înălțime (ham, lonjă, corzi)	ora	0.04		
2.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	0.50		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)


Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						
Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						



Intocmit,
S.C. GOA CONSULT S.R.L.

Beneficiar,
Ocolul Silvic Tg-Ocna



Beneficiar: Ocolul Silvic Tg-Ocna
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: CLADIRE PARC DOFTEANA
 Obiectul: 01 INLOCUIRE ACOPERIS CLADIRE PARC DOFTEANA
 Stadiul fizic: 07 Tinichigerie si pluvial

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TIN001 - Montaj jgheab 125 mm RAL 8019	ml	116.01		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.0	MATJGH125 - Jgheab tabla 125 mm RAL 8019	ml	121.81		
1.0	MATCAR125 - Carlig jgheab metalic 125 mm	buc	139.21		
1.0	MATIMB125 - Element imbinare jgheab 125 mm	buc	23.20		
1.0	MATCON006 - Consumabile debitare si montaj	set	0.58		
1.0	MATET001 - Mastic etansare imbinari exterior	cartus	1.16		
1.0	MANDUL001 - Montator acoperis	ora	8.12		
1.0	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	9.28		
1.0	UTLRID001 - Trolu electric pentru ridicare materiale	ora	9.28		
2	TIN002 - Montaj burlan 90 mm / 3 m	ml	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.0	MATBRL001 - Burlan Ø90 mm / 3 m	buc	21.00		
2.0	MATDIB100 - Dibluri + holsuruburi	set	21.00		
2.0	MATFIX020 - Surub autoforant imbinare	buc	78.00		
2.0	MATCON006 - Consumabile debitare si montaj	set	0.30		
2.0	MATSIL003 - Silicon neutru exterior	cartus	0.48		
2.0	MANDUL001 - Montator acoperis	ora	6.00		
2.0	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	2.40		
2.0	UTLRID001 - Trolu electric pentru ridicare materiale	ora	0.90		
2.0	UTLCLE001 - Cleme / menghine pentru alinierea panourilor	ora	1.20		
3	TIN003 - Montaj colt exterior jgheab 90 grade 125	buc	5.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.0	MATCJ125 - Colt exterior jgheab 125 mm	buc	5.00		
3.0	MATFIX021 - Surub autoforant zincat 4.8x20 mm	buc	10.00		

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.0	MATET003 - Mastic etansare	cartus	0.25		
3.0	MATCON006 - Consumabile debitare si montaj	set	0.02		
3.0	MANDUL001 - Montator acoperis	ora	0.35		
3.0	UTLCLE001 - Cleme / menghine pentru alinierea panourilor	ora	0.25		
3.0	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	0.15		
4	TIN004 - Montaj racord igheab-burlan 125/90	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.0	MATRJ125 - Racord igheab-burlan Ø125/90 mm	buc	12.00		
4.0	MATFIX022 - Surub autoforant 4.8x20 mm zincat	buc	24.00		
4.0	MATET003 - Mastic etansare	cartus	0.36		
4.0	MATCON006 - Consumabile debitare si montaj	set	0.06		
4.0	MANDUL001 - Montator acoperis	ora	5.40		
4.0	UTLCLE001 - Cleme / menghine pentru alinierea panourilor	ora	0.36		
4.0	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	0.96		
5	TIN005 - Montaj prelungitor intermediar burlan 90 verifica lungime produs 1 m / 1.2 m	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.0	MATPRE090 - Prelungitor burlan Ø90 mm L=1,00-1,20 m	buc	12.00		
5.0	MATSRBL01 - Surub autoforant 4.8x20 mm zincat	buc	24.00		
5.0	MATCON006 - Consumabile debitare si montaj	set	0.04		
5.0	MANDUL001 - Montator acoperis	ora	0.84		
5.0	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	0.36		
5.0	UTLCLE001 - Cleme / menghine pentru alinierea panourilor	ora	0.12		
6	TIN006 - Montaj coturi burlan 60 grade	buc	24.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6.0	MATCOT060 - Cot burlan 60°	buc	24.00		
6.0	MATSIL001 - Mastic silicon exterior UV	l	0.24		
6.0	MATFIX024 - Surub autoforant 4.8x20 mm zincat	buc	48.00		
6.0	MATCON006 - Consumabile debitare si montaj	set	0.07		
6.0	MANDUL001 - Montator acoperis	ora	1.68		
6.0	UTLCLE001 - Cleme / menghine pentru alinierea panourilor	ora	0.24		
6.0	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	0.72		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	TIN007 - Montaj cot evacuare burlan	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7.0	MATCOTPL01 - Cot burlan tabla vopsita 90 mm	buc	12.00		
7.0	MATSR4516 - Surub autoforant zincat 4.8x20 mm	buc	48.00		
7.0	MATSIG001 - Garnituri etansare / mastic butilic	set	0.24		
7.0	MATCON006 - Consumabile debitare si montaj	set	0.04		
7.0	MANDUL001 - Montator acoperis	ora	0.84		
7.0	UTLCLE001 - Cleme / menghine pentru alinierea panourilor	ora	0.12		
7.0	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	0.24		
8	TIN008 - Montaj coliere burlan 90	buc	24.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8.0	MATCOL090 - Colier burlan Ø90 mm complet (colier + tija)	buc	24.00		
8.0	MATDIBL90 - Surub + diblu fixare	set	24.00		
8.0	MATCON006 - Consumabile debitare si montaj	set	0.05		
8.0	MANDUL001 - Montator acoperis	ora	1.68		
8.0	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	ora	0.48		
9	TIN009 - Descarcare ape pluviale liber la sol	buc	12.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9.0	MATBILB90 - Cot final burlan 90°	buc	12.00		
9.0	MATEXTEND - Prelungitor terminal 0.5-1.0 m	buc	12.00		
9.0	MATFIXCOL - Coliere terminale + prinderi	set	12.00		
9.0	MATCON006 - Consumabile debitare si montaj	set	0.06		
9.0	MANDUL001 - Montator acoperis	ora	0.84		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						



Intocmit,
S.C. GOA CONSULT S.R.L.

Beneficiar,
Ocolul Silvic Tg-Ocna



Beneficiar: Ocolul Silvic Tg-Ocna
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: CLADIRE PARC DOFTEANA
 Obiectul: 01 INLOCUIRE ACOPERIS CLADIRE PARC DOFTEANA
 Stadiul fizic: 08 Cosuri de fum

Formular F3 Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	COS000 - Reparatii si curatare exterioara cosuri de fum existente	mp	31.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.0	MATCOS030 - Caramida plina pentru reparatii	buc	159.50		
1.0	MATCT29 - Mortar reparatii CT29 sau echivalent	kg	239.25		
1.0	MATCON010 - Consumabile demontare (masina gaurit, insurubat)	set	0.96		
1.0	MATSIGACOP001 - Sistem temporar anticadere acoperis	set	0.19		
1.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	3.19		
2	COS001 - Conservare finisaj original cos fum, refacere rosturi si hidrofovizare	mp	31.90		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.0	MATCOS005 - Sistem consolidare si hidrofovizare transparenta permeabila la vapori	litru	12.76		
2.0	MATCON012 - Consumabile protectie, mascare si aplicare lucrari cos fum	set	0.64		
2.0	MANFIN002 - Operator sistem sablare laser	ora	11.16		
2.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	3.19		
3	COS002 - Montaj tubulatura cos fum inox	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.0	MATCOS001 - Tubulatura inox AISI 304 Ø180 mm (kit complet)	buc	4.00		
3.0	MATCOS002 - Colier fixare inox	buc	8.00		
3.0	MATCOS003 - Diblu + surub	buc	16.00		
3.0	MATCOS004 - Mapeflex Firestop 1200°C - Mastic etansant refractar	cartus	0.40		
3.0	MATCONCOS1 - Consumabile montaj	set	0.04		
3.0	MANINX001 - Montator instalatii cos fum	ora	2.60		

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.0	UTLHAM001 - Echipament lucru la înălțime (ham, lonjă, corzi)	ora	0.12		
3.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	0.40		
3.0	UTLTR001 - Trolu electric	ora	0.60		
3.0	TRNINX00 - Transport elemente inox	tona	0.00		
4	COS003 - Confectionare coronament cos din tabla 0.50 mm RAL 7016 iesire 40 cm fata de cos	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4.0	MATCOS006 - Tabla prevopsita 0,50 mm	mp	4.00		
4.0	MATSUR006 - Suruburi tabla inox	buc	7.20		
4.0	MATMST001 - Mastic silicon exterior	cartus	0.60		
4.0	MATBND060 - Banda etansare	ml	4.00		
4.0	MATCONCOS1 - Consumabile montaj	set	0.04		
4.0	MANZID002 - Manopera zidar-tencuitor	ora	8.00		
4.0	UTLHAM001 - Echipament lucru la înălțime (ham, lonjă, corzi)	ora	0.12		
4.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	0.40		
5	COS004 - Montaj sorturi cos - set complet fata, laterale, spate	buc	4.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5.0	MATCOS020 - Set sorturi cos tabla prevopsita 0,50 mm (fata + laterale + spate)	buc	4.60		
5.0	MATBND061 - Banda etansare cos / horn	ml	2.40		
5.0	MATFIX040 - Surub autoforant 4.8x20 mm EPDM	buc	100.00		
5.0	MATMST002 - Mastic poliuretan exterior	cartus	1.32		
5.0	MATCONCOS1 - Consumabile montaj	set	0.04		
5.0	MANZID002 - Manopera zidar-tencuitor	ora	8.00		
5.0	UTLCLE001 - Cleme / menghine pentru alinierea panourilor	ora	0.12		
5.0	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	ora	0.40		
5.0	UTLTR001 - Trolu electric	ora	0.60		

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă						
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe						

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte						

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte						
Beneficiu						
Profit						
T4 = T3 + Beneficiu						
TOTAL GENERAL (fara TVA)						
TVA (21.00%)						
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)						



Intocmit,
S.C. GOA CONSULT S.R.L.



Beneficiar: Ocolul Silvic Tg-Ocna
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: CLADIRE PARC DOFTEANA
 Obiectul: 01 INLOCUIRE ACOPERIS CLADIRE PARC DOFTEANA

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

CAPITOL I

I. Constructii si instalatii

2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
		02 Demontari	
		03 Reparatii suport lemn	
		06 Lucrări la instalații electrice și de protecție la trăsnet	
		08 Cosuri de fum	
		05 Montaj intrados streasina, pazii din lemn	
		07 Tinichigerie si pluvial	
		04 Inlocuire invelitoare	
12	4.1.4	Instalatii	
13	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			

CAPITOL II

II. Montaj

15	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			

CAPITOL III

III. Procurare

17	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
18	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
19	4.5	Dotari	
20	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			

CAPITOL IV

IV. Probe

22	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			

TOTAL 01 INLOCUIRE ACOPERIS CLADIRE PARC DOFTEANA (fara TVA)	
TVA (21.00%)	
TOTAL 01 INLOCUIRE ACOPERIS CLADIRE PARC DOFTEANA (cu TVA)	

Intocmit,
S.C. GOA CONSULT S.R.L.



Beneficiar,
Ocolul Silvic Tg-Ocna



[Handwritten signature]

Beneficiar: Ocolul Silvic Tg-Ocna
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: CLADIRE PARC DOFTEANA
 Obiectul: 01 INLOCUIRE ACOPERIS CLADIRE PARC DOFTEANA

Formular C6 Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	MATACC001 - Element capat coama presata Creton ceramica, teracota	buc	7.37			Depozit	0.00
2	MATADE003 - Banda adeziva pentru folie anticondens	ml	72.00			Depozit	0.00
3	MATADEZ02 - Adeziv / rasina structurala lemn (zone fisurate)	kg	16.00			Depozit	0.02
4	MATANV001 - Ancori expansiune M8	buc	4.00			Depozit	0.00
5	MATBAN001 - Banda ventilata autoadeziva pentru coama	ml	96.79			Depozit	0.02
6	MATBFT001 - Banda etansare butilica punctuala	ml	0.30			Rothoblass	0.00
7	MATBILB90 - Cot final burlan 90°	buc	12.00			Bilka	0.01
8	MATBIOLEM01 - Tratament insecto-fungicid pentru lemn exterior	litru	9.00			Depozit	0.01
9	MATBND060 - Banda etansare	ml	4.00			Depozit	0.00
10	MATBND061 - Banda etansare cos / horn	ml	2.40			Depozit	0.00
11	MATBRL001 - Burlan Ø90 mm / 3 m	buc	21.00			Depozit	0.05
12	MATCAR125 - Carlig jgheab metalic 125 mm	buc	139.21			Depozit	0.03
13	MATCHITEM01 - Chit elastic / epoxy pentru lemn exterior	mp	17.50			Depozit	0.02
14	MATCJ125 - Colt exterior jgheab 125 mm	buc	5.00			Depozit	0.00
15	MATCOA001 - Tigla ceramica de coama Creton	ml	94.02			Depozit	0.08
16	MATCOL090 - Colier burlan Ø90 mm complet (colier + tija)	buc	24.00			Depozit	0.01
17	MATCON006 - Consumabile debitare si montaj	set	1.21			Depozit	0.00
18	MATCON009 - Consumabile slefuire + reparatii lemn	set	1.75			Depozit	0.00
19	MATCON010 - Consumabile demontare (masina gaurit, insurubat)	set	7.93			Depozit	0.01
20	MATCON012 - Consumabile protectie, mascare si aplicare lucrari cos fum	set	0.64			Depozit	0.00
21	MATCON013 - Consumabile montaj	SET	1.12			Depozit	0.00
22	MATCON014 - Consumabile demontare paratrasnet	set	0.00			Depozit	0.00
23	MATCON024 - Consumabile montaj (disc taiere, accesorii trasare, biti,)	set	4.80			Depozit	0.00
24	MATCON027 - Consumabile montaj (burghie, biti magnetici, disc debitare, marker)	set	1.97			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
25	MATCONCOS1 - Consumabile montaj	set	0.12			Depozit	0.00
26	MATCONLEM01 - Consolidant de profunzime pentru fibra lemnoasa degradabila	litru	12.50			Depozit	0.01
27	MATCOS001 - Tubulatura inox AISI 304 Ø180 mm (kit complet)	buc	4.00			Depozit	0.03
28	MATCOS002 - Colier fixare inox	buc	8.00			Depozit	0.00
29	MATCOS003 - Diblu + surub	buc	16.00			Depozit	0.00
30	MATCOS004 - Mapeflex Firestop 1200°C - Mastic etansant refractar	cartus	0.40			Depozit	0.00
31	MATCOS005 - Sistem consolidare si hidrofobizare transparenta permeabila la vapori	litru	12.76			Depozit	0.01
32	MATCOS006 - Tabla prevopsita 0,50 mm	mp	4.00			Depozit	0.02
33	MATCOS020 - Set sorturi cos tabla prevopsita 0,50 mm (fata + laterale + spate)	buc	4.60			Depozit	0.02
34	MATCOS030 - Caramida plina pentru reparatii	buc	159.50			Depozit	0.56
35	MATCOT060 - Cot burlan 60°	buc	24.00			Depozit	0.01
36	MATCOTPL01 - Cot burlan tabla vopsita 90 mm	buc	12.00			Depozit	0.00
37	MATCPL001 - Cleme fixare metalice universale	buc	4.00			Depozit	0.00
38	MATCT29 - Mortar reparatii CT29 sau echivalent	kg	239.25			Depozit	0.24
39	MATDES003 - Deseuri metalice rezultate	ml	70.00			Depozit	0.07
40	MATDES005 - Deseu lambriu lemn rezultat din demontare	mp	24,025.00			Depozit	336.35
41	MATDES006 - Deseuri lemn rezultate	mp	360,000.00			Depozit	2,253.60
42	MATDESEU01 - Deseuri tablă rezultată din demolare	ml	40.00			Depozit	0.03
43	MATDESLEM01 - Lambriu lemn recuperat, grosime 20 mm	mp	24,025.00			Depozit	336.35
44	MATDIB001 - Dibluri nylon 6x40 mm	buc	76.20			Depozit	0.00
45	MATDIB100 - Dibluri + holsuruburi	set	21.00			Depozit	0.00
46	MATDIBL90 - Surub + diblu fixare	set	24.00			Depozit	0.00
47	MATDMB001 - Deseu tigla metalica demontata	mp	360,000.00			Depozit	1,728.00
48	MATDOL001 - Dolie tabla prevopsita 0,50 mm, dezvoltare 500 mm	ml	27.96			Depozit	0.06
49	MATEPDM01 - Rothoblaas MULTI BAND UV 60mm x 25m - MULTIUV60	ml	40.00			Rothoblaas	0.05
50	MATET001 - Mastic etansare imbinari exterior	cartus	1.16			Dedeman	0.00
51	MATET003 - Mastic etansare	cartus	0.61			Depozit	0.00
52	MATETA001 - Banda butilica	ml	53.26			Depozit	0.00
53	MATETA002 - Banda butilica autoadeziva 20 mm	ml	115.50			Depozit	0.00
54	MATETA003 - Banda butilica	ml	35.20			Depozit	0.00
55	MATEXTEND - Prelungitor terminal 0.5-1.0 m	buc	12.00			Bilka	0.01

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
56	MATFIX007 - Surub inox pentru lemn 5x60 mm	buc	120.00			Depozit	0.00
57	MATFIX008 - Cuie pistol pneumatic / holsuruburi constructii zincate 3.5x90 mm	kg	168.00			Depozit	0.17
58	MATFIX009 - Cuie Holsuruburi zincate 3.5x 50 mm	kg	60.00			Depozit	0.06
59	MATFIX010 - Capse zincate 10-12 mm	buc	3,600.00			Depozit	0.43
60	MATFIX011 - Cleme / clipsuri fixare tigla ceramica	buc	1,200.00			Depozit	0.01
61	MATFIX012 - Şurub fixare țiglă ceramică 4,5x50 mm zincat	buc	1,200.00			Depozit	0.00
62	MATFIX013 - Surub inox pentru tigla de coama	buc	276.54			Depozit	0.00
63	MATFIX014 - Surub autoforant 4.8x20 mm cu saiba EPDM	buc	159.78			Depozit	0.00
64	MATFIX015 - Surub autoforant 4.8x20 mm cu saiba EPDM	buc	550.00			Depozit	0.00
65	MATFIX016 - Surub autoforant 4.8x20 mm cu saiba EPDM	buc	176.00			Depozit	0.00
66	MATFIX017 - Surub autoforant 8x80 mm zincat cu saiba EPDM	buc	350.00			Depozit	0.01
67	MATFIX018 - Saiba EPDM pentru etansare	buc	350.00			Depozit	0.01
68	MATFIX020 - Surub autoforant imbinare	buc	78.00			Depozit	0.00
69	MATFIX021 - Surub autoforant zincat 4.8x20 mm	buc	10.00			Dedeman	0.00
70	MATFIX022 - Surub autoforant 4.8x20 mm zincat	buc	24.00			Depozit	0.00
71	MATFIX024 - Surub autoforant 4.8x20 mm zincat	buc	48.00			Depozit	0.00
72	MATFIX040 - Surub autoforant 4.8x20 mm EPDM	buc	100.00			Depozit	0.00
73	MATFIXCOL - Coliere terminale + prinderi	set	12.00			Depozit	0.00
74	MATFOL001 - Folie anticondens: minim - 120 g/mp	mp	660.00				0.01
75	MATIMB125 - Element imbinare jgheab 125 mm	buc	23.20			Depozit	0.00
76	MATIMP001 - Impregnant fungicid / insecticid pentru lemn	l	9.00			Depozit	0.01
77	MATIMP0011 - Impregnant / grund pentru lemn exterior	litru	6.00			Depozit	0.00
78	MATIMP002 - Impregnant / lac exterior lemn	l	1.20			Depozit	0.00
79	MATJGH125 - Jgheab tabla 125 mm RAL 8019	ml	121.81			Depozit	0.10
80	MATLAM020 - Lambriu Lemn - Larice termotratat, clasa A, uscat tehnic, calibrat de 20 mm grosime	mp	186.00			Depozit	2.79
81	MATLAS001 - Consumabile sistem laser (lentile, filtre, protectii)	set	2.00			Depozit	0.00
82	MATLEM001 - Lemn rășinoase C24; uscat tehnic, calibrat; (sectiuni variabile)	mc	2.00			Depozit	1.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
83	MATLEM004 - Scandura rasinoase 25x150 mm, L=4,00 m	mc	15.00			Depozit	0.19
84	MATLEM005 - Contrasipca rasinoase 30x50 mm	ml	1,920.00			Depozit	1.44
85	MATLEM006 - Sipca rasinoase 50x50 mm	ml	786.00			Depozit	0.98
86	MATMST001 - Mastic silicon exterior	cartus	0.60			Depozit	0.00
87	MATMST002 - Mastic poliuretan exterior	cartus	1.32			Depozit	0.00
88	MATOPR001 - Taietor de zapada metalic Creaton	buc	84.00			Depozit	0.02
89	MATPAR001 - Conductor OL-Zn Ø8 mm	ml	25.00			Depozit	0.01
90	MATPAR002 - Suport conductor zincat	buc	45.00			Depozit	0.01
91	MATPAR003 - Cleme și conectori zincati	buc	8.00			Depozit	0.00
92	MATPAR004 - Șuruburi și dibluri fixare	buc	20.00			Depozit	0.00
93	MATPAZ020 - Pазie scandura Lemn Larice termotratat, uscat tehnic, calibrat; latime de 20 cm ; grosime 22mm	ml	115.50			Depozit	1.75
94	MATPLUV001 - Deseu tabla zincata sistem pluvial	ml	30,912.67			Depozit	37.10
95	MATPRE090 - Prelungitor burlan Ø90 mm L=1,00-1,20 m	buc	12.00			Depozit	0.01
96	MATRAC001 - Sort racord la perete din tabla prevopsita 0,50 mm	ml	27.94			Depozit	0.00
97	MATREC001 - Tigla ceramica recuperata din demontare	mp	360,000.00			Depozit	1,728.00
98	MATRJB125 - Racord jgheab-burlan Ø125/90 mm	buc	12.00			Depozit	0.00
99	MATSFRO01 - Sort fronton tabla prevopsita 0,50 mm	ml	10.09			Depozit	0.01
100	MATSIG001 - Garnituri etansare / mastic butilic	set	0.24			Depozit	0.00
101	MATSIGACOP001 - Sistem temporar anticadere acoperis	set	22.00			Depozit	0.02
102	MATSIL001 - Mastic silicon exterior UV	l	1.32			Depozit	0.00
103	MATSIL003 - Silicon neutru exterior	cartus	0.48			Depozit	0.00
104	MATSMIR001 - Hartie abraziva / bureti abrazivi P80-P180	buc	12.50			Depozit	0.01
105	MATSPF001 - Spacere PVC / distantieri	buc	6.00			Depozit	0.00
106	MATSR4516 - Surub autoforant zincat 4.8x20 mm	buc	48.00			Bilka	0.00
107	MATSRBL01 - Surub autoforant 4.8x20 mm zincat	buc	24.00			Depozit	0.00
108	MATSRLO60 - Suruburi structurale lemn 6x120 mm	buc	480.00			Depozit	0.01
109	MATSSST001 - Bordura streasina, maro (RAL 8017), mat, 2000 x 208 x 0.4 mm	ml	115.50			Depozit	0.08
110	MATSUR006MATSUR006 - Suruburi tabla inox	buc	7.20			Depozit	0.00

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
111	MATSUR435 - Surub inox 4x35 mm	buc	2,790.00			Depozit	0.01
112	MATSUR451 - Surub inox 4.5x50 mm	buc	630.00			Depozit	0.08
113	MATSUR80160 - Şurub structural lemn 8x160 mm	buc	400.00			Depozit	2.00
114	MATTIG001 - Ţiglă ceramică Creton - model Melodie/Balance , culoare : rosu cupru angoba	mp	660.00			Depozit	2.97
115	MATVOPLEM01 - Vopsea exterior lemn / lazura opaca microporoasa, 2 straturi	litru	12.50			Depozit	0.01
TOTAL Materiale						Greutate	6,434.99



Intocmit,
S.C. GOA CONSULT S.R.L.



Beneficiar: Ocolul Silvic Tg-Ocna
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: CLADIRE PARC DOFTEANA
 Obiectul: 01 INLOCUIRE ACOPERIS CLADIRE PARC DOFTEANA

Formular C7
Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Nr.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera - Om/ore -	Tarif mediu - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -	Procent romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	13400 - Dulgher constructii	406.90			
2	20600 - Muncitor de deservire	38.00			
3	20650 - Muncitor de deservire pentru montajul in constructii	206.08			
4	31000 - Zidar	19.14			
5	MANDUL001 - Montator acoperis	90.52			
6	MANELECT01 - Electrician autorizat	6.30			
7	MANFIN002 - Operator sistem sablare laser	47.16			
8	MANINX001 - Montator instalatii cos fum	2.60			
9	MANMNC001 - Muncitor deservire constructii	180.74			
10	MANZID002 - Manopera zidar-tencuitor	16.00			
Ore Manopera		1,013.45	TOTAL		



Intocmit,
 S.C. GOA CONSULT S.R.L.



Beneficiar: Ocolul Silvic Tg-Ocna
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CLADIRE PARC DOFTEANA
Obiectul: 01 INLOCUIRE ACOPERIS CLADIRE PARC DOFTEANA


Formular C8

Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (fara TVA) - Lei/ora -	Valoarea (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	UTLASP001 - Aspirator industrial HEPA	36.00		
2	UTLCLE001 - Cleme / menghine pentru alinierea panourilor	62.41		
3	UTLCLM001 - Menghine / cleme fixare	4.00		
4	UTLHAM001 - Echipament lucru la înălțime (ham, lonjă, corzi)	0.30		
5	UTLLAS001 - Sistem sablare laser portabil 1000-3000W	36.00		
6	UTLMAC001 - Macara electrică / troliu materiale	12.00		
7	UTLRID001 - Troliu electric pentru ridicare materiale	47.84		
8	UTLSCA001 - Scara extensibila aluminiu	254.90		
9	UTLSCL001 - Schela mobila / acces acoperis	430.82		
10	UTLTR001 - Troliu electric	1.20		
TOTAL Utilaje				



Intocmit,
S.C. GOA CONSULT S.R.L.



Beneficiar: Ocolul Silvic Tg-Ocna
Executant:
Proiectant:
Obiectivul: CLADIRE PARC DOFTEANA
Obiectul: 01 INLOCUIRE ACOPERIS CLADIRE PARC DOFTEANA

Formular C9
Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Nr.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar - Lei/(Tone*Km)	Valoarea - Lei -
0	1	2	3	4	5	6 = 2 X 3 X 5
1	TRNACS005 - Manipulare panouri tigla pe santier	3.00	0.00	0.00		
2	TRNDEM001 - Manipulare materiale pe santier	1.58	2.00	0.00		
3	TRNINX00 - Transport elemente inox	0.00	0.00	0.12		
4	TRNREP005 - Manipulare echipament laser pe santier	0.40	1.00	0.00		
TOTAL Transport						



Intocmit,
S.C. GOA CONSULT S.R.L.



REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA

DIRECȚIA SILVICĂ BACĂU

CONTRACT DE LUCRĂRI

Nr.

Cod unic achiziție SEAP:

Denumire obiectiv:

încheiat

între:

Regia Națională a Pădurilor – ROMSILVA prin Direcția Silvică Bacău, cu sediul în Bacău, Parc Dendrologic Hemeiș, sat Lilieci, com Hemeiș, telefon/fax 0234588959 / 0234519348, număr de înmatriculare J04/284/1991, cod unic de înregistrare RO1590120, cont RO20BRDE040SV18401150400 deschis la BRD Bacău, reprezentată prin Ing. Pădureanu Leonard – Director și Ec. Ion Tăbăcaru – Director economic, în calitate de **promitent achizitor**, pe de o parte,

și

....., cu sediul înSector: -, Judet:, Localitate:, Cod postal: Tara: Romania, număr de înmatriculare, cod unic de înregistrare, telefon, e-....., cont IBAN:, deschis la reprezentată prin – administrator, în calitate de **executant**, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 – În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a) Contract – prezentul contract și toate anexele sale;
- b) achizitor și executant – părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c) prețul contractului – prețul plătitibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d) lucrări – activități a căror prestare face obiect al contractului;
- e) produse – echipamentele, mașinile, utilajele, piesele de schimb și orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract și pe care executantul are obligația de a le furniza aferent lucrărilor prestate conform contractului;
- f) forța majoră – reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă și inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părți, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- g) zi – zi calendaristică; an – 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 – În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 – Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul și prețul contractului

4.1 – Executantul se obligă să execute lucrările din propunerea tehnică, care este parte integrantă din contract, în perioada convenită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2 – Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit pentru îndeplinirea contractului de lucrări în cuantum de lei fără TVA , la care se adaugă TVA .

5. Durata contractului

5.1 – Durata prezentului contract este de **2 (două) luni de la ordinal de incepere, dar nu mai târziu de 31.12.2026** de la ordinal de începere.

6. Executarea contractului

6.1 – Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5%, adică lei, valabilă pe toată perioada derulării contractului. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de către ambele părți.

Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

Garanția de bună execuție se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii, astfel:

a) scrisoare de garanție emisă de o instituție de credit din România sau din alt stat;

b) asigurare de garanții emisă fie de o societate de asigurări care deține autorizație de funcționare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene și/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, fie de o societate de asigurări dintr-un stat terț printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Garanția de bună execuție se poate constitui și prin depunere de numerar la casieria ocolului în situația în care aceasta este mai mică de 5.000 lei.

– Neconstituirea garanției în termenele specificate anterior dă dreptul beneficiarului de a reține garanția de participare constituită de prestator la momentul participării la procedura de atribuire a contractului.

– După împlinirea termenului de 5 sau 15 zile lucrătoare (după caz) de la semnarea contractului de ambele părți, beneficiarul notifică furnizorul cu privire la rezilierea contractului.

6.2 – Garanția de bună execuție constituită printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări devine anexă la contract.

6.3 – Garanția de bună execuție este irevocabilă.

6.4 – Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract.

6.5 – Beneficiarul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei.

6.6 – În cazul în care se încheie acte adiționale la contract, prin care se prelungește durata acestuia, se va prelungi în mod corespunzător și perioada de valabilitate a garanției de bună execuție.

7. Documentele contractului

7.1 – Documentele contractului sunt:

- propunerea tehnică;
- propunerea financiară (deviz ofertă DA4.....);
- ordin de începere al lucrărilor;
- garanția de bună execuție;

- caietul de sarcini.

8. Obligațiile principale ale executantului

8.1 – Executantul se obligă să înceapă lucrările care fac obiectul prezentului contract în termen de maxim 72 de ore de la emiterea notei de comandă/ordin de începere a lucrărilor și în conformitate cu obligațiile asumate.

8.2 – Executantul se obligă să execute lucrările la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.

9. Obligațiile principale ale achizitorului

9.1 – Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru lucrările prestate.

9.2 – Achizitorul se obligă să recepționeze lucrările prestate în termenul convenit.

9.3 – Achizitorul se obligă să plătească prețul către executant în termen de 30 zile de la emiterea facturii de către acesta.

9.4 – Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, executantul are dreptul de a sista prestarea lucrărilor. Imediat ce achizitorul onorează factura, executantul va relua prestarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

10. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

10.1 – În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și execute obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,04% / zi întârziere din prețul contractului.

10.2 – În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,04% din plata neefectuată.

10.3 – Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil, dă dreptul părții lezate de a considera contractul reziliat de drept / de a cere rezilierea contractului și de a pretinde plata de daune-interese.

10.4 – Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această denunțare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant.

Clauze specifice

11. Alte responsabilități ale executantului

11.1 – (1) Executantul are obligația de a executa lucrările prevăzute în contract cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Executantul se obligă să supravegheze prestarea lucrărilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

11.2 – Executantul este pe deplin responsabil pentru execuția lucrărilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

12. Alte responsabilități ale achizitorului

12.1 – Achizitorul se obligă să pună la dispoziția executantului orice facilități și/sau informații pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică și pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

13. Recepție și verificări

13.1 – Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a lucrărilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică și din caietul de sarcini.

13.2 – Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, executantului identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest scop.

14. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

14.1 – (1) Executantul are obligația de a începe prestarea lucrărilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului/notei de comandă. Ordinul de începere/nota de comandă va fi emisă de beneficiar în maxim 30 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți.

(2) În cazul în care executantul suferă întârzieri și/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părțile vor stabili de comun acord: a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; și b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la prețul contractului.

14.2 – Lucrările prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării lucrărilor.

14.3 – Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului executantul nu respectă graficul de execuție, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de execuție se face cu acordul părților, prin act adițional.

14.4 – În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuție, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități executantului.

15. Ajustarea prețului contractului

Nu este cazul.

16. Perioada de garanție a lucrărilor

16.1 Perioada de garanție decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală și este de 24 luni calendaristice.

16.2 Executantul are obligația, în urma dispoziției achizitorului, de a executa pe propria cheltuială toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a viciilor apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție. Dacă executantul nu execută aceste lucrări, achizitorul este îndreptățit să angajeze alte persoane, cheltuielile fiind recuperate de la executant.

16.3 Garanția lucrărilor executate este de 24 luni calendaristice de la data semnării procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a construcției, pentru viciile structurii de rezistență. În perioada de garanție, executantul se obligă ca, în termen de 10 zile de la transmiterea ordinului de remediere, să ajungă la fața locului și să intervină minim pentru limitarea prejudiciilor.

16.4. Perioada de garanție a lucrării este diferită de perioada de garanție a materialelor folosite la executia lucrării.

17. Forța majoră

17.1 – Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

17.2 – Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

17.3 – Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

17.4 – Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

17.5 – Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

17.6 – Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

18. Soluționarea litigiilor

18.1 – Achizitorul și executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

18.2 – Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze fie prin arbitraj la Camera de Comerț și Industrie a României, fie de către instanțele judecătorești din România.

19. Limba care guvernează contractul

19.1 – Limba care guvernează contractul este limba română.

20. Comunicări

20.1 – (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

20.2 – Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

21. Legea aplicabilă contractului

21.1 – Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor,
R.N.P. ROMSILVA - D.S. BACAU

Executant,
S.C. S.R.L.

Director,
Ing.Padureanu Leonard

.....

Director Economic,
Ec. Ion Tabacaru

C.F.P.
Ec.Patrascu Simona

Serviciul Juridic,
Cons. Jur. Carmen Dudas

Compartiment Investitii,
Ing.Adelin Gradinaru

FORMULAR DE OFERTĂ
Către REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA prin DIRECȚIA SILVICĂ Bacău

Titlul contractului: Lucrări executie

.....”

1. Examinând documentația de atribuire, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _____ (denumire ofertant) declarăm că, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, vom executa **Titlul contractului:**” pentru suma de _____ (lei fără T.V.A.) și în conformitate cu anexa la formularul de oferta, la care se adaugă T.V.A., în valoare de _____ lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu prevederile contractuale, în _____ zile lucrătoare (*perioada în litere și în cifre*).

3. Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de 90 zile, (*nouăzeci de zile*), respectiv până la data de _____ și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

5. Precizăm că: (*se bifează opțiunea corespunzătoare*):

☐ depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar, alternativă”/”altă ofertă”.

☐ nu depunem ofertă alternativă.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice sau orice ofertă primită.

Data _____ / _____ / _____

_____ (nume, prenume), în calitate de _____, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele _____ (denumirea/numele operatorului economic).

OPERATOR ECONOMIC

(denumire operator economic)

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

Titlul contractului: Lucrari executie „.....”

Denumire	Valoare lei (fără T.V.A.)

Notă: Propunerea financiară, pe lângă Formularul de ofertă și Anexa la Formularul de oferta, va cuprinde LISTA cu cantitățile de lucrări - (F3); LISTA consumurilor de resurse materiale (cantități totale) - (C6); LISTA consumurilor cu mana de lucru (cantități totale) - (C7); LISTA consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții (cantități totale) - (C8); LISTA consumurilor privind transporturile (cantități totale) -(C9) și Graficul de execuție fizic și valoric.

Data completării: _____

(Nume, prenume)

(Funcție)

(Semnătura autorizată și ștampila)

OPERATOR ECONOMIC

(denumire operator economic)

DECLARATIE privind însușirea modelului de contract

Titlul contractului:.....”

Subsemnatul _____, (reprezentant legal SAU reprezentant împuternicit) al _____ (denumirea ofertantului), declar pe propria răspundere că în calitate de ofertant la procedura de _____ organizata de **REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA** prin **DIRECȚIA SILVICĂ Bacău** pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect _____, ne însușim modelul de contract pus la dispoziție de autoritatea contractantă în cadrul documentației de atribuire.

În cazul în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare ne angajăm să semnăm contractul în forma prezentată în documentația de atribuire.

SAU

În cazul în care ofertantul are amendamente la clauzele contractuale specifice, propunerile vor fi transmise sub forma:

Nr. Crt.	Tipul de modificare	Articolul din proiectul contract din documentația atribuire (nr./text)	Propunerea ofertantului (dupa caz)	Justificare
	<i>Eliminare/adaugare/modificare</i>			

Data completării: _____

(Nume, prenume)

(Funcție)

(Semnătura autorizată și ștampila)

OPERATOR ECONOMIC

(denumire operator economic)

DECLARAȚIE PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

(Declarație respectare art. 51 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice)

Titlul contractului,....."

Subsemnatul (nume si prenume), reprezentant împuternicit al (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere că mă angajez să realizez activitățile din contract în conformitate cu reglementările obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii. De asemenea, declar pe propria răspundere că la elaborare ofertei am ținut cont de obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă, și am inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Totodată, declar ca am luat la cunoștință de prevederile art. 326 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la « *Declaraarea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.* »

Data completării: _____

(Nume, prenume)

(Funcție)

(Semnătura autorizată și ștampila)

OPERATOR ECONOMIC

(denumire operator economic)

**DECLARATIE PRIVIND EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE POTRIVIT
ART. 60 DIN LEGEA NR. 98/2016 PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE,**

Titlul contractului: „.....”

1. Subsemnatul _____, reprezentant împuternicit al _____, (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic) în calitate de _____ (candidat/ofertant/ofertant asociat/tert sustinător al candidatului/ofertantului _____) la procedura de _____, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Persoanele ce dețin funcție de decizie în cadrul Direcției Silvice Bacău, nominalizate pentru îndeplinirea obligației prevăzute la art. 21 alin. (5) și (6) din Hotărârea nr. 395/2016, sunt: *Padureanu Leonard, Blîr Ioan, Ion Tabacaru.*

2. Subsemnatul _____ declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică sau, în cazul în care vom fi desemnați câștigători, pe parcursul derulării contractului de achiziție publică, având în vedere și prevederile art. 61 din Legea nr. 98/2016.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: _____

(Nume, prenume)

(Funcție)

(Semnătura autorizată și ștampila)