

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI
SERVICIUL LOGISTIC

NESECRET
Călărași
Nr. 56415 / SL / 16.09.2026
Exemplare redactate: 2
Exemplar nr.: 1

Se transmite letric

Digitally signed by Bancu Emil
Adrian
Date: 2026.09.24 14:48:52 EEST



APROB
ȘEFUL INSPECTORATULUI
Comisar șef de poliție
MĂȚĂSARU IONEL

CAIET DE SARCINI

Pentru execuția lucrărilor de reparații curente la Chinodromul aflat în municipiul Călărași, strada Măgura, numărul 2A

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

Ofertele care nu îndeplinesc toate cerințele minimale, specificate ca atare în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme.

Nu se acceptă oferte alternative.

1.1. Denumirea autorității contractante: *Inspectoratul de Poliție Județean Călărași* cu sediul în Bulevardul Republicii, numărul 44, municipiul Călărași, județul Călărași, cod fiscal 3797115, tel. 0242306000.

Persoane de contact: Inspector de poliție Bancu Emil – Serviciul Logistic tel: 0722924885 și comisar de poliție Nicolae Petruț – Serviciul Criminalistic – Biroul de Cercetare la Fața Locului și Poliție Canină, tel. 0242306197, int. 20197

1.2. Sursa de finanțare: bugetul de stat.

2. Obiectul contractului:

Lucrări de reparații curente la Chinodromul aflat în municipiul Călărași, strada Măgura, numărul 2A constând în amenajare padoc câini de serviciu.

Cod CPV: 45453000 lucrări de reparații generale și de renovare.

Amplasament: municipiul Călărași, strada Măgura, numărul 2A, Jud. Călărași.

OBIECTIV:

Denumirea obiectivului: **Lucrări de reparații curente la Chinodromul aflat în municipiul Călărași, strada Măgura, numărul 2A constând în amenajare padoc câini de serviciu.**

Necesitatea lucrărilor de reparații a zidăriei, pardoselii, placă betonată, șarpantei și învelitorii, canalizare anexei care urmează a avea destinația de padoc câini de serviciu/depozit hrană și

aprovizionare apă potabilă și de asemenea renovarea celor două încăperi ce urmează a avea destinația birou și grup sanitar conductor canin.

Fațada și elementele de zidărie ale clădirii se află într-o stare de degradare pe suprafețe semnificative a elementelor de construcție, datorită acțiunii în timp a factorilor de mediu, dar și datorită scurgerii apelor pluviale, din cauza jgheburilor și burlanelor deteriorate.

Totodată, acoperișul clădirii se află într-o stare avansată de degradare, datorită acțiunii în timp a factorilor climaterici. În acest sens se impune intervenția de urgență la acoperișul clădirilor prin înlocuirea totală a elementelor șarpantei aflate într-o stare avansată de degradare și întreaga învelitoare, jgheaburi și burlane.

Necesar de **lucrări propuse**: Inspectoratul de Poliție Județean Călărași solicită executarea lucrărilor de reparații curente constând în:

I. Demolari/decopertări

- Desfacere învelitoare din plăci de azbociment și cadru susținere pe suprafață de aproximativ 98 mp
- Desfacere padocuri metalice pe o suprafață de aproximativ 86 mp, și stâlpi susținere
- Decopertat placă de beton și îndepărtat resturi vegetale pe o suprafață de aproximativ 74 mp,

II. Reparații curente

- Reparații tencuieli la pereții existenți din beton, pe suprafața celor 15 padocuri și celor două anexe, pe o suprafață de aproximativ 257 mp.
- Reparații tencuieli interioare încăperi anexe (birou și grup sanitar), pe pereții existenți din cărămidă, pe o suprafață de aproximativ 51 mp.
- Aplicare amorsă și vopsitorii lavabile, pe suprafața celor 15 padocuri și celor două anexe, pe o suprafață totală de aproximativ 257 mp.
- Aplicare glet, amorsă și vopsitorii lavabile, în anexa cu destinație birou pe o suprafață de aproximativ 25,5 mp.
- Aplicare faianță, în anexa cu destinație grup sanitar pe o suprafață de aproximativ 25,5 mp.
- Turnarea de șapă de grosime de până la 5 cm în încăperile anexă și ulterior, aplicarea de gresie ceramică, pe suprafața totală de 15 mp.
- Anvelopare exterioră cu polistiren extrudat de 10 cm, acoperit cu plasă din fibră, glet și tencuială decorativă, pe o suprafață de aproximativ 55 mp.
- Procurarea și montarea a 2 uși metalice de exterior (90x 200 cm) care vor fi montate în încăperile anexă și a 2 ferestre din PVC prevăzute cu câte o deschidere oscilobatantă cu dimensiunile de 110x60 cm, reparații glafuri, aferente.
- Turnare placă de beton armat cu plasă metalică, finisată mecanic pe o suprafață de aproximativ 272 mp, cu o grosime ce variază în funcție de terasament de la 7 la 24 cm, placă betonată în pantă ce trebuie să asigure scurgerea dejecțiilor din interiorul padocului către rigola de scurgere .
- Procurat și montat rigolă de scurgere pentru dejecții animale cu lățime de aproximativ 20 cm și prevăzută cu grilă de protecție, cu pantă către fosa septică, pe o lungime de 32 metri.
- Procurarea și montarea unui cămun care să facă legătura între rețeau de canalizare preexistentă, rigola de scurgere și canalizarea de la grupul sanitar.
- Pe structura de zidărie a fiecărui padoc se va realiza pe structură metalică pe care se va monta un acoperiș din panouri din tablă termoizolată de tip sandwich, cu o grosime de minim 4 cm pentru padocuri cu o suprafață de aproximativ 135 mp pentru clădirea padocurilor și din tablă termoizolată de tip sandwich cu o grosime de minim 10 cm **cu o suprafață de aproximativ 21 mp** pentru anexa cu destinație birou și grup sanitar .

- Confecționarea și montare de 16 garduri despărțitoare, cu dimensiunile de 4,5x2 metri cu o suprafață totală de aproximativ 144 mp, din plasă metalică sudată, cu ochiuri de dimensiuni mici (lațime maxim 5 cm) pe structură din țevi rectangulare de:

- 100x50x3 mm pentru stâlpii de sprijin (respectiv 3 stâlpi de sprijin pentru fiecare panou lateral din care 2 trebuie să preia din greutatea acoperisului iar cel de-al treilea susține panoul frontal)

- 40x30x3 pentru panourile laterale (aceștia fiind dispuși la extremitățile panoului și la centru)

- Confecționarea și montare unui gard din plasă metalică sudată, cu ochiuri de dimensiuni mici (lațime maxim 5 cm) în partea frontală a țarcurilor cu dimensiunile de 27x2 metri iar în dreptul fiecărui padoc, se va confecționa și monta o poartă din aceleași materiale cu dimensiunile de 90x200 cm prevăzută cu 3 balamale și 2 încuietori tip zăvor și cu un stâlp de închidere din țeavă metalică rectangulară cu dimensiunile 100x50x3 și înălțime de 2 m.

- Achiziționarea și montarea în interiorul fiecărui padoc a unui număr de 15 cuști pentru câini de talie mare care să îndeplinească următoarele standarde : minim 100 cm lungime x 80 cm lățime și 85 cm înălțime iar intrarea cu dimensiunile minime de 40 cm lățime și 55 cm înălțime

III. Reparații rețea electrică

- Procurarea și montarea unui stâlp din beton cu înălțimea de minim 6 metri, cu fundația aferentă, destinat montării cablurilor electrice,

- Procurarea și montarea unui cablu electric monofazat de la un stâlp existent, traversare aeriană pe orizontală până la stâlpul nou montat, în lungime de aproximativ 20 metri, apoi subteran, până în zona padocurilor, pe o lungime de aproximativ 100 de metri care va asigura un consum de minim 15 kw, săparea unui șanț care să asigure îngroparea cablului subteran la o adâncime de minim 50 cm, pe o lungime totală de aproximativ 100 de metri, sin care 75 m, prin pământ și 25 metri prin tăierea unui plăci de beton/asfalt, placă ce la finalizarea lucrării, să fie readusă la starea inițială.

- În prima încăpere a anexei se va procura și monta un tablou electric interior prevăzut cu o siguranță diferențială de 30-35 mAh, 5 siguranțe bipolare de 25Ah (pentru circuitele de priză) și 3 siguranțe bipolare automate de 16Ah(pentru circuitele de iluminat),

- realizarea instalațiilor electrice interioare în cele două încăperi anexă ale padocului cu cablu din cupru cu secțiunea de 1,5 mm, pentru circuitul de iluminat 45 și cu secțiunea de 2,5 mm, pentru circuitul de prize 115 care să asigure furnizarea energiei electrice pt prize și iluminat.

- procurarea și montarea a unui număr total de 9 prize după cum urmează :

- 5 prize în prima cameră a anexei, din care 2 montate la o distanță de aproximativ 25 cm de pardoseală și una pe peretele frontal la o înălțime de aproximativ 180 cm, care să deservească unitatea de aer condiționat.

- 3 prize în cea de-a doua încăpere a anexei, din care una trebuie să deservească boilerul, 1 aparatul de încălzire și una pentru diferite aparate electrocasnice.

- o priză dublă de exterior ce va fi montată pe peretele frontal al clădirii anexe.

- realizarea instalației electrice de iluminat după cum urmează:

- procurarea și montarea unui corp de iluminat (lampă) de exterior montată pe peretele frontal al clădiri anexa padocurilor

- procurarea și montarea unui corp de iluminat (lampă) de interior și fiecare cameră a clădirii anexa padocurilor.

- realizarea unei instalații electrice destinată iluminatului celor 15 boxe, cu o lungime de aproximativ 35 m din cablu din cupru cu secțiunea de 2,5 mm, conectată la tabloul de siguranțe și cu întrerupător de exterior montat pe peretele frontal al clădii anexa, instalație ce trebuie să

deservească cele 15 corpuri de iluminat exterior (lampă/felinar) ce trebuiesc procurate și montate în partea superioară pe peretele frontal exterior eferent fiecărui padoc.

-Realizarea unei rețele care electrice care să deservească alimentare a 4 camere de supraveghere cu o lungime totală de 100m compusă din cablu lișat de cupru cu secșiunea de 1,5 mm introduse în cablu copex /cu au unei rețele de transimiere a datelor din cablu FTP cat 6 introdus în cablu copex , cu o lungime totală de 100 m

- Montarea a 4 camere de supraveghere și legarea acestora la instalația de alimentare și transmitere a datelor

-Realizarea instalației de împământare de la tabloul electric până în exteriorul încăperii anexe.

NOTĂ : Corpurile de iluminat achiziționate și montate trebuie de clasă energetică superioară (clasa A)

IV. Rețea de apă, canalizare, grup sanitar și sitem de încălzire și climatizare.

-Realizarea unei rețele de alimentare cu apă potabilă cu țeavă din PVC de diametrul 1 inch, pe o lungime 32 metri, montată la o adâncime de minim 50 cm, cu branșament la rețeaua existentă unde se va monta un cămin din material plastic/ beton acoperit și un robinet de închidere.

- Achiziționarea și montarea în partea frontală a padocurilor a 2 cișmele (termoizolate) și branșarea.

-Realizarea unei rețele de alimentare cu apă a unei încăperi anexe a padocurilor care va avea destinație de grup sanitar, realizate din țeavă de polipropilenă cu diametrul de 0,5 inch, cu robinetii pentru lavoar, boiler, scaun toaletă și cabină duș.

-Realizarea instalației de canalizare din grupul sanitar până în fosa septică din țeavă de PVC cu dimensiunea de 110 mm și respectiv 25 mm care va fi conectată la fosa septică

- Achiziționarea și montarea de obiecte sanitare constând în scaun toaletă, bazin toaletă, lavoar, etajeră, oglindă, suport hârtie, suport săpun(2 buc), cabină de duș și boiler electric cu o capacitate de minim 100 litri.

- Achiziționarea și montarea 2 încălzitoare electrice (convectoare), cu un randament energetic ridicat, cu o putere care să asigure necesarul energetic pentru încălzirea fiecărei încăperi din anexa padocurilor (birou și grup sanitar) raportată la volumul acestora, respectiv 20 mc.

- Achiziționarea și montarea în încăperea cu destinație birou a unui aer condiționat cu un randament energetic ridicat care să asigure necesarul energetic pentru răcirea încăperi mai sus meționate raportată la volumul acesteia de 10 mc.

Prin principalele categorii de lucrări enumerate mai sus se va asigura punerea în siguranță a clădirii în ansamblu și totodată se vor alinia la cerințele normelor și normativelor în vigoare privind condițiile de muncă prevăzute în Codul Muncii, Protecția Muncii și Protecția Împotriva Incendiilor.

Executantul se obligă:

- să achiziționeze materialele și bunurile necesare execuției și finalizării lucrărilor menționate în prezentul caiet de sarcini;
- să asigure transportul integral al materialelor la locul punerii în operă;
- să demonteze cu personalul propriu și să evacueze materialele și bunurile propuse în listele de cantități;
- să sorteze și depoziteze în locurile stabilite de beneficiar materialele rezultate din procesul de execuție (lemn, sticlă, fier și moloz);
- să execute reparațiile necesare după montaj și să predea încăperile în stare corespunzătoare pentru utilizare.

Executantul va desfășura lucrările astfel încât să nu împiedice circulația și accesul la clădirile învecinate, pentru a feri de distrugere sau degradare plantațiile, construcțiile, instalațiile învecinate. Executantul este obligat să respecte cu strictețe toate măsurile ce se vor lua de către autoritatea contractantă, beneficiară în acest scop.

Executantul va lua, de asemenea, măsuri pentru paza materialelor, uneltelor și sculelor depozitate, autoritatea contractantă neluându-și nici-o răspundere în privința acestora.

Executantul este responsabil cu asigurarea ordinii pe șantier. El este obligat să ia toate măsurile și de a realiza toate dispozitivele necesare astfel ca lucrătorii săi și toți cei care activează pe șantier, să fie feriți de accidente. Pentru orice accident suferit pe șantier, în timpul și din cauza naturii lucrărilor, executantul rămâne responsabil, atât față de familia accidentatilor, cât și față de autorități, fără recurs contra autorității contractante. Executantul va ajuta întotdeauna autoritățile publice în cercetările ce le-ar avea pe șantier. Executantul va asigura curățenia și ordinea pe șantier și va veghea la respectarea condițiilor elementare de igienă.

În situația în care, anumite zone care nu au fost cuprinse în prevederile contractuale privind executarea lucrărilor de reparații curente sunt afectate prin acțiunea executantului (neglijență sau de altă natură) și cauzează pagube, acestea vor fi remediate pe cheltuiala sa.

Toate dispozițiile cuprinse în prezentul caiet de sarcini vor fi respectate întocmai de către executant. Nici o modificare a prescripțiilor cuprinse în caietul de sarcini sau din antemăsurători, nu va fi operată de către executant, decât în baza unei aprobări scrise a autorității contractante. Executantul rămâne răspunzător de orice modificare făcută contrar dispozițiilor de mai sus.

Dacă modificările introduse de autoritatea contractantă sunt de natură să producă întârzieri de la termenul de finalizare a lucrărilor, se va acorda executantului o prelungire a termenului, egală cu întârzierea ce se produce, fără ca executantul să aibă dreptul la vreo plată suplimentară sau vreo despăgubire.

Lucrările trebuie predate în perfectă stare de folosință la termenul prevăzut în contract. Termenul prevăzut în contract sau prin aprobările ulterioare este strict obligatoriu. În cazul în care lucrările nu vor fi finalizate în termenul de execuție impus, se vor aplica penalitățile prevăzute în contract.

În perioada de garanție, executantul este obligat să întrețină în bună stare și pe cheltuiala sa, toate lucrările executate, reparând pe cele ce au fost realizate defectuos, sau pe cele la care s-au descoperit vicii ascunse în acest interval de timp. În niciun caz executantul nu poate scuza o executare vicioasă sau neconformă prin aceea că personalul de control a autorității contractante a avut cunoștință de aceste nereguli.

Devizele ofertă se vor întocmi pe categorii de lucrări (conform listelor cu cantități de lucrări – antemăsurători) și vor cuprinde și extrasele de resurse (*materiale, manoperă, utilaje și transport*).

Oferta tehnică și financiară se va întocmi pe baza antemăsurătorilor, a listelor de cantități din anexele la prezentul caiet de sarcini și vor fi întocmite după evaluarea lucrărilor.

În perioada de elaborare a ofertei este recomandată vizionarea amplasamentului de către potențialii ofertanți. Vizionarea se va efectua în baza unei solicitări scrise adresate autorității contractante prin fax sau e-mail. Data și ora se vor stabili de comun acord.

Prestatorul va executa măsurători proprii și va propune soluția tehnică oportună, care va fi discutată cu personalul de specialitate al beneficiarului.

Lucrările defectuos executate vor fi remediate iar materialele înlocuite pe cheltuiala executantului.

În timpul execuției lucrărilor se va păstra locul de muncă curat, vor fi protejate bunurile (ce nu fac obiectul lucrării) pentru a nu fi distruse.

Pe parcursul executării lucrărilor vor fi respectate normele de protecția muncii iar asigurarea cu echipamente de protecție și a măsurilor de protecție intra în sarcina executantului.

Beneficiarul are dreptul să controleze permanent execuția lucrărilor prin personal desemnat și să intervină în cazul încălcării prevederilor, mergând până la întreruperea execuției cu luarea măsurilor de remediere, suportate de constructor.

Tehnologia de execuție a lucrărilor de reparații va fi în conformitate cu standardele în vigoare.

Calitatea materialelor va fi atestată de „Certificatul de calitate, Declarația de conformitate și Certificatul de garanție”, din care să rezulte termenul de garanție și durata medie de utilizare, conform prevederilor O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, precum și a legislației în vigoare.

Organizare de șantier, propunerea privind graficul de execuție a lucrărilor, respectiv punerea la dispoziție a spațiilor unde se fac reparațiile, va fi supusă aprobării beneficiarului.

Obiectul contractului ce rezultă din aceasta achiziție, este execuția tuturor lucrărilor identificate în prezentul Caiet de sarcini, în antemăsurătorile anexate (listele de cantități).

e. Legislația aplicată:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
- Ordinul 1170/2021 privind aprobarea formularelor standard ale proceselor verbale intermediare de evaluare aferente procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii emis de către Agenția Națională pentru Achiziții Publice.
- Ordinul 172/2025 privind câinii de serviciu și utilizarea acestora în misiuni din competența Ministerul Afacerilor Interne și Metodologia comună (IGPR, IGJR, IGSU IGPF), privind adăpostirea și transportul câinilor de serviciu din dotarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne .

3. Durata contractului

- a. Termenul limită de execuție a lucrărilor este de 40 de zile de la data emiterii ordinului de începere a lucrării, dar nu mai târziu de 20.12.2026.
- b. Nu se acceptă actualizarea sau revizuirea prețului contractului și nici depunerea de oferte alternative.
- c. Dacă modificările introduse de autoritatea contractantă sunt de natură să producă întârzieri de la termenul de finalizare a lucrărilor, se va acorda executantului o prelungire a termenului, egală cu întârzierea ce se produce, fără ca executantul să aibă dreptul la vreo plată suplimentară sau vreo despăgubire.
- d. Lucrările trebuie predate în perfectă stare de folosință la termenul prevăzut în contract. Termenul prevăzut în contract sau prin aprobările ulterioare este strict obligatoriu. În cazul în care lucrările nu vor fi finalizate în termenul de execuție impus, se vor aplica penalitățile prevăzute în contract.

4. Garanții

- f. Ofertantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în procent de 5% din valoarea contractului fără TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de către ambele părți.
- g. Constituirea garanției se va face în conformitate cu prevederile art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 și ale art. 40 din Anexa la H.G. nr. 395/2016.
- h. Restituirea garanției de bună execuție se va face în conformitate cu prevederile art. 154² alin (5) din Legea nr. 98/2016.
- i. Reținerea garanției de bună execuție se face în conformitate cu art. 41 din Anexa la H.G. nr. 395/2016.

5. Propunerea tehnică

Ofertanții au obligația de a elabora propunerea tehnică în conformitate cu toate cerințele necesare pentru execuția lucrării. Devizele ofertă se vor întocmi pe categorii de lucrări (conform listelor cu cantități de lucrări – antemăsurători) și vor cuprinde și extrasele de resurse (*materiale, manoperă, utilaje și transport*).

Oferta tehnică se va depune pentru toate articolele ce compun fiecare obiect al obiectivului. În caz contrar, oferta va fi declarată neconformă în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. a) din H.G nr. 395/2016 și va fi respinsă conform art. 137 alin (l) din același act normativ.

Neofertarea unui reper sau modificarea acestuia atrage după sine declararea ofertei ca neconformă.

Oferta tehnică va fi întocmită și prezentată astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței acesteia cu caietul de sarcini și cu menționarea punctuală, concisă și clară a modului de îndeplinire a tuturor cerințelor solicitate.

În cazul în care oferta tehnică nu respectă cerințele prevăzute în Caietul de sarcini, comisia de evaluare o va respinge ca neconformă.

Oferta tehnică va fi structurată în așa fel încât să reflecte următoarele aspecte:

- graficul de execuție a întregii lucrări, grupat pe categorie de lucrări;
- descrierea detaliată a lucrărilor în lista cuprinzând cantitățile de lucrări;
- declarația pe proprie răspundere prin care ofertantul garantează că la data recepției, lucrarea va avea calitățile solicitate și că va corespunde reglementărilor în vigoare;

REZUMATUL INFORMAȚIILOR ȘI CERINȚELOR TEHNICE

În antemăsurătorile anexate la prezentul caiet de sarcini s-au menționat codurile pentru articolele de deviz și materialele ce urmează a fi procurate.

Se va respecta tipul (modelul) de material ce urmează a fi pus în operă. În cazul schimbării tipului de materiale, se va contacta beneficiarul în scris pentru aprobarea acestora.

În scopul stabilirii particularităților lucrării, este recomandată vizionarea amplasamentului (la o dată și oră stabilite de comun acord).

Condițiile tehnice și de calitate din acest caiet de sarcini sunt stabilite pe baza prescripțiilor tehnice, de execuție și recepție în vigoare, a căror aplicare este obligatorie.

Executantul este obligat să efectueze toate încercările de laborator și verificările prevăzute, precum și încercările și verificările suplimentare, pe care beneficiarul le consideră necesare pe parcursul executării lucrărilor.

Este cu desăvârșire interzis a se executa lucrări care să ascundă sau să înglobeze defecte de execuție sau lucrări care să împiedice accesul, posibilitatea remedierii sau refacerii acestora.

În cazul în care un rezultat provenit dintr-o verificare vizuală sau încercare efectuată pe parcurs, referitoare la rezistența, stabilitatea sau durabilitatea unor elemente sau lucrări, depășește în sens defavorabil abaterile admisibile prevăzute, decizia asupra continuării lucrărilor nu va putea fi luată decât pe baza acordului scris dat de beneficiar. Materialele ce vor fi puse în operă și manopera aferentă vor fi de calitate superioară, astfel încât toate lucrările realizate să fie la standarde ridicate.

Premergător operațiunii de punere în operă, executantul va prezenta beneficiarului mostre a principalelor tipuri de materiale, punerea în operă realizându-se după acceptul acestuia. Executantul are obligația de a prezenta materiale care îndeplinesc cerințele minimale impuse de prezentul caiet de sarcini.

Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt considerate minimale.

În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară. Beneficiarul are dreptul să controleze permanent execuția lucrărilor prin personal desemnat și să intervină în cazul încălcării prevederilor, mergând până la întreruperea execuției cu luarea măsurilor de remediere, suportate de constructor.

Tehnologia de execuție a lucrărilor de reparații va fi în conformitate cu standardele în vigoare.

Calitatea materialelor va fi atestată de „Certificatul de calitate, Declarația de conformitate și Certificatul de garanție”, din care să rezulte termenul de garanție și durata medie de utilizare, conform prevederilor *O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor*, precum și a legislației în vigoare.

Notă: Organizarea de șantier, propunerea privind graficul de execuție a lucrărilor, respectiv punerea la dispoziție a spațiilor unde se fac reparațiile, va fi supusă aprobării beneficiarului.

La oferta tehnică se vor anexa următoarele documente:

- a) Declarație pe proprie răspundere prin care ofertantul, în cazul în care va fi declarat câștigător, confirmă că va respecta în totalitate cerințele prezentului caiet de sarcini.
- b) Oferta tehnică va fi însoțită de o declarație privind acceptarea clauzelor contractuale.
- c) Produsele vor fi însoțite de declarația de conformitate și de garanție cu marca CE, a documentelor de calitate prevăzute de legislația în vigoare aprobate și avizate de organele de drept, dacă este cazul.

6. Propunerea financiară

Prețul ofertei va conține valoarea materialelor și a lucrărilor de demontare, înlocuire, reparații, montare a tuturor elementelor constitutive asupra cărora se fac intervenții, precum și transportul rutier al molozului și a materialelor rezultate.

Modul de prezentare a Propunerii financiare:

- Formular de propunere financiară
- Propunere financiară sub formă de deviz – ofertă fermă.

Nu se acceptă actualizarea sau revizuirea prețului contractului și nici depunerea de oferte alternative.

Oferta va cuprinde obligatoriu toate articolele stabilite în cadrul fiecărui obiect prevăzut în anexa 1, din cadrul prezentului Caiet de sarcini.

Cheltuielile de transport, cazare și hrănire a personalului de execuție, vor fi suportate de către executant.

În cazul ofertării mai multor obiecte, ofertantul va face dovada capacității societății privind personalul angajat, alocat fiecărui obiect, sau categorii de lucrări în parte.

7. Vizitarea amplasamentului

Vizitarea amplasamentului se poate efectua la obiectivele sus menționate ale Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, în zilele lucrătoare între orele 8⁰⁰-16⁰⁰, după informarea prealabilă a autorității contractante.

Persoanele de contact pentru vizitarea amplasamentului sunt: **Inspector de poliție Bancu Emil – Serviciul Logistic tel: [redacted] și comisar de poliție Nicolae Petruț – Serviciul Criminalistic – Biroul de Cercetare la Fața Locului și Poliție Canină, tel. 0242306197, int. 20197**

8. Modalități de plată

Achizitorul va achita contravaloarea lucrărilor prestate după verificarea situațiilor de lucrări, conform devizului și admiterea Recepției la terminarea lucrărilor, în termen de 30 de zile de la data primirii facturii, într-o singură tranșă, fără a se efectua plăți în avans.

Achizitorul va avea obligația de a comunica partenerului de contract orice modificare a numărului de cont sau a oricăror alte elemente care ar putea influența buna desfășurare a operațiunilor financiar –bancare între părțile contractante, în termen de 3 zile de la eventualele modificări.

Factura va fi emisă electronic, conform prevederilor art II din Legea nr. 139/2022 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 120/2021.

9. Considerații generale

Cerințele impuse prin prezentul caiet de sarcini sunt cerințe minime și obligatorii.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 90 zile de la data primirii acesteia.

Executantul este obligat să solicite autorității contractante toate clarificările de care are nevoie în vederea depunerii ofertei și pentru executarea lucrărilor.

Ofertantul va prezenta certificatele de conformitate, certificatele de calitate eliberate de producător, certificate de garanție din care să rezulte termenele de garanție și durata medie de utilizare pentru materialele puse în opera.

Termen de începere a execuției lucrărilor: imediat după semnarea contractului odată cu emiterea ordinului de începere și predarea spațiilor libere de sarcini.

Înainte de a începe lucrările de reparații, executantul va trebui să înainteze autorității contractante o listă nominală cu datele de identificare a lucrătorilor și a persoanelor care vor avea acces pe șantier, precum și utilajele și autovehiculele folosite, pentru aprobarea accesului de către conducerea unității.

Executantul va lua, de asemenea, măsuri pentru paza materialelor, uneltelor și sculelor depozitate, autoritatea contractantă neluându-și nici o răspundere în privința acestora.

În timpul execuției lucrărilor se va păstra locul de muncă curat, vor fi protejate bunurile (ce nu fac obiectul lucrării) pentru a nu fi distruse.

În situația în care, anumite zone care nu au fost cuprinse în prevederile contractuale privind executarea lucrărilor de reparații curente sunt afectate prin acțiunea executantului (neglijență sau de altă natură) și cauzează pagube, acestea vor fi remediate pe cheltuiala sa.

Deșeurile recuperabile, rezultate în urma executării lucrărilor de construcții vor fi transportate și depozitate de către executant într-o zonă în apropierea șantierului stabilită de comun acord cu beneficiarul, care vor fi predate acestuia.

Deșeurile care nu sunt recuperabile, rezultate în urma executării lucrărilor de construcții vor fi debarasate de pe șantier, prin grija executantului și pe propria cheltuială, inclusiv achitarea taxelor de deșeu, dacă este cazul.

Contractantul trebuie să furnizeze Autorității Contractante toate documentațiile solicitate, inclusiv partea din cartea tehnică a lucrării (dacă este cazul) înainte de semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Anexa 1 este parte integrantă a prezentului caiet de sarcini.

Perioada de garanție a lucrărilor de reparații curente va fi de minim 5 ani de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrării. Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, va conține anexe cu documente de garanție pentru materialele puse la dispoziție de producător (specificații tehnice sau buletine de analiză sau încercări).

- Achizitorul are dreptul de a notifica imediat executantului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

- La primirea unei astfel de notificări, executantul are obligația de a remedia defecțiunea în maximum 5 zile fără costuri suplimentare pentru achizitor. Lucrările care în timpul perioadei de garanție se remediază, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care începe de la data remedierii acestora.

- În perioada de garanție, executantul este obligat să întrețină în bună stare și pe cheltuiala sa, toate lucrările executate, reparând pe cele ce au fost realizate defectuos, sau pe cele la care s-au descoperit vicii ascunse în acest interval de timp. În niciun caz executantul nu poate scuza o executare vicioasă sau neconformă prin aceea că personalul de control a autorității contractante a avut cunoștință de aceste nereguli.

- Dacă executantul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze deficiențele în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele executantului și fără a aduce nici un prejudiciu oricărui altor drepturi pe care achizitorul le poate avea față de executant prin contract.

DESCRIEREA LUCRĂRILOR

- Săpături și decopertări, înlăturare rădăcini vegetație
- Realizarea umpluturilor din balast,
- Realizarea tencuire, zidăriei și zugrăvire,
- Realizarea cadru metalic acoperiș,
- Realizarea acoperiș materiale termoizolante,

- Realizarea pardoseală (placă betonată cu suprafața de 272 mp) interior-exterior padoc,
- Realizare padoc metalic exterior
- Realizarea rigolă scurgere dezechii și apă pluvială și cămin de legătură cu rețeaua de canalizare
- Realizarea alimentare cu apă potabilă și energie electrică,
- Realizarea grup sanitar conductor-câini,
- Realizarea renovare încăperei cu scop birou hrană,
- Realizarea sistemelor de jgheaburi și burlane.
- Realizarea instalației electrice de transmitere a datelor și montarea acmerelor de supraveghere
- Montarea obiectelor sanitare, de încălzire și climarizare

Amenajarea și organizarea șantierului, delimitarea și amenajarea zonei de depozitare a diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de muncă prevăzute de executant pentru realizarea lucrărilor proprii sunt în responsabilitatea executantului.

Executantul va sigura pentru personalul propriu executant din șantier, echipamentul de protecție necesar.

SPECIFICAȚII TEHNICE ALE LUCRĂRILOR ȘI PRINCIPALELOR MATERIALE

Executantul va executa lucrarea conform cerințelor beneficiarului și a prezentului caiet de sarcini precum și a listelor de cantități, ținând cont de normativele specifice categoriei de lucrări și de prescripțiile tehnice în vigoare. Se vor respecta de asemenea, instrucțiunile scrise ale producătorilor/furnizorilor de materiale.

Înainte de începerea lucrărilor propriu-zise la o anumite categorie de lucrări, se vor executa operațiunile pregătitoare de verificare a lucrărilor, verificare care trebuie complet terminată înainte de executarea respectivei lucrări. Dacă situația concretă din teren nu este conformă cu cerințele beneficiarului, iar executantul propune o soluție tehnică mai bună din punct de vedere tehnic și calitativ, se va solicita reexaminarea soluției de către beneficiar.

Execuția lucrărilor va fi asigurată de personal calificat pentru fiecare specialitate și urmărită de cadre tehnice, având cunoștințe de nivel superior în practicarea profesiei.

Nu se admit modificări de soluții tehnice sau de calitate fără acordul scris al beneficiarului, respectiv compartimentul A.P.I.I. din cadrul serviciului Logistic.

Precizările și recomandările cuprinse în caietul de sarcini nu sunt limitative, executantul putând lua orice măsură pe care o consideră necesară și eficientă și care se înscrie în prevederile actuale, normative în vederea asigurării sau creșterii calității lucrărilor, însă fără modificarea ofertei financiare.

Conform Metodologiei privind adăpostirea și transportul câinilor de serviciu din dotarea structurilor M.A.I., adăpostul trebuie să fie confecționat din materiale care să ofere protecție împotriva intemperiilor, să nu dăuneze sănătății animalului și care pot fi folosite cu ușurință astfel încât să asigure condiții corespunzătoare de igienă, să nu conțină margini ascuțite sau proeminente care să producă leziuni traumatice animalelor, să respecte condițiile de securitate necesare pentru prevenirea și protecția incendiilor și să permită ca animalele să fie evacuate rapid, în caz de urgență.

Pentru o optimă și facilă igienizare a padocului, panoul metalic frontal al țarcului, va fi montat la o înălțime de 5 cm față de pardoseală.

Pardoselile trebuie construite din materiale antiderapante, care pot fi ușor curățate și dezinfectate, amenajate în pantă cu scurgerea spre exterior, în rigolă, împiedicând acumularea apei, în zona de acces.

Pe poarta de acces a padocului, se va monta o placă cu dimensiunile 20/40 cm, unde va fi inscripționat numele animalului canin, anul nașterii, cip-ul și categoria de serviciu.

Corpurile de iluminat, boilerul, încălzitoarele și aparatul de aer condiționat, să aibă randament energetic ridicat.

Anexăm prezentului Caiet de Sarcini, Planul de Amplasament și limitare al imobilului care conține schițele rețelei de electricitate, apă-canal și releveul padocurilor.

Alte prevederi

Recepția calitativă și cantitativă se va face la sediul Chinodromului cuprins în prezentul caiet de sarcini, cu respectarea prevederilor legale, în vigoare, ocazie cu care se vor verifica, caracteristicile menționate în caietul de sarcini.

Dacă vreunul din produsele furnizate nu corespunde specificațiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără să modifice prețul contractului, pe cheltuiala sa, de a înlocui produsul refuzat în maxim 7 zile lucrătoare de la sesizare.

Recepția calitativă se va face după punerea în operă a materialelor, ocazie cu care se vor încheia documentele de recepție.

Dreptul achizitorului de a verifica, testa sau după caz de a refuza un produs sau mai multe nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate și testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

Toate documentele, ce constituie cartea tehnică a investiției, vor fi prezentate în limba română în format letric și electronic, precum și în forma originală dată de producător.

Suprafețele reparate trebuie să fie uniforme ca prelucrare și culoare, să nu aibă denivelări, ondulații, fisuri, împușcături, urme vizibile de reparații locale.

Furnizorul are obligația să ia măsurile necesare de protecție a echipamentelor la acțiunea factorilor externi de la livrarea până la predarea acestora către achizitor.

Produsele vor fi ambalate și livrate optim pentru evitarea oricăror deteriorări accidentale.

Pentru situația în care, până la recepția calitativă a produselor se constată neconformități apărute ca urmare unor defecțiuni fizice ale acestora, furnizorul se obligă și va proceda la schimbarea produsului în cel mai scurt timp posibil, neacceptându-se reparații la livrare.

Ofertantul câștigător va răspunde de orice accidente sau defecțiuni cauzate de personalul din subordine în perioada contractuală.

Executantul are obligația să respecte cu strictețe normele privind sănătatea și securitatea muncii, reglementările legale aferente, normele de prevenire și stingere a incendiilor, precum și normele de sănătate publică și de mediu.

Este interzisă depozitarea materialelor inflamabile în zona de lucru.

Orice înlocuire de produs, defecțiune sau reparații efectuate de executant nu vor afecta termenul limită de finalizare a lucrărilor.

Executantul are obligația de a-și îndeplini sarcinile prevăzute cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat pe baza cerințelor stipulate în documentația de atribuire, contract și în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

Eventualele lucrări care nu respectă condițiile prevăzute în caietul de sarcini sau condiții de calitate vor fi refăcute sau remediate.

ÎNCADRAREA ÎN NORMATIVE

În cadrul realizării reparațiilor se vor respecta toate normele și normativele legale în vigoare, pentru acest gen lucrări la data întocmirii:

- Norme generale de protecția muncii aprobate cu Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 508/09.11.2002, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare;
- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii sănătății și securității în muncă nr.319/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- HGR nr. 300/02.03.2006 Cerințe minime de securitate și sănătate pentru șantierelor temporare sau mobile, cu modificările și completările ulterioare;
- P118/1999 Normativ de siguranță la foc a construcțiilor;
- Legea nr. 307 din 12.07.2006 publicată în M.O. nr. 633/21.07.2006 cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
- Legea nr. 10/1995 - privind calitatea în construcții;
- Recepția lucrărilor va fi executată conform HG 273/1994 – “Regulamentul de recepție a lucrărilor de construcții și instalațiilor aferente acestora” și HG 343/2017;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii.
- Ordinul M.A.I. 175/2025 privind câinii de serviciu și utilizarea acestora în misiuni din competența Ministerul Afacerilor Interne și Metodologia comună (IGPR, IGJR, IGSU IGPF), privind adăpostirea și transportul câinilor de serviciu din dotarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne

La desfășurarea activităților se vor avea în vedere măsuri stricte de protecția muncii, între care:

- Muncitorii vor avea efectuat instructajul de protecția muncii pentru lucru la înălțime, vor fi dotați cu echipament de protecția împotriva căderii, corzi fixe, căști și mănuși;
- Ridicarea pe acoperiș a materialelor se va face cu ajutorul unor corzi rezistente;
- Perimetrul zonei de lucru va fi asigurat corespunzător și semnalizat.

Având în vedere că lucrările solicitate se desfășoară la înălțime, ofertantul este direct răspunzător de eventualele accidente de muncă care pot surveni în timpul executării lucrărilor.

Executantul lucrării trebuie să ia toate măsurile pentru protejarea construcțiilor și a materialelor împotriva intemperiilor pe tot parcursul derulării lucrărilor.

În vederea înlăturării oricăror eventuale litigii, ofertantul se va deplasa la adresa obiectivelor, pentru identificarea și vizualizarea pe teren a lucrării. În caz contrar, autoritatea contractantă nu poate fi citată pentru neinformare.

Termene și condiții de execuție:

Termen de începere a execuției lucrărilor: imediat după semnarea contractului odată cu emiterea ordinului de începere și predarea spațiilor libere de sarcini.

Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor, va conține anexe cu documente de garanție pentru materialele puse la dispoziție de producător (specificații tehnice sau buletine de analiză sau încercări).

VERIFICAT,
ȘEFUL A.P.I.I.
Comisar de poliție
CREȚU IONELA

AP VÂRBAN IULIANA



ÎNȚOCMIT,
1. Comisar de poliție
NICULAE PETRUȚ

2. Agent șef de poliție
ȘOVĂR IONUȚ SORIN



PROPUN SPRE APROBARE

ȘEFUL SERVICIULUI LOGISTIC
Comisar șef de poliție
IVAN GABRIEL STEFAN

Avizat pentru legalitate
CONSILIER JURIDIC

ȘEFUL SERVICIULUI CRIMINALISTIC
Comisar de poliție
RĂILEANU MARIUS RĂZVAN



DEVIZ ESTIMATIV LUCRARE

Nr	Lucrare	U.M.	Cantitate	Preț unitar (RON)	Total (RON)
1	Decopertat placă beton + îndepărtat resturi vegetale	mp	14		
2	Desfacere padocuri metalice (structură + stâlpi)	mp	86		
3	Desfacere învelitoare plăci azbociment + cadru	mp	98		
	Subtotal Demolări/Decopertări				
4	Reparații tencuieli pereți beton (15 padocuri + 2 anexe)	mp	257		
5	Reparații tencuieli interioare (birou + grup sanitar)	mp	51		
6	Aplicare amorsă + vopsitorii lavabile (padocuri + anexe)	mp	257		
7	Aplicare glet + amorsă + vopsitorii (anexa birou)	mp	25.5		
8	Aplicare faianță (grup sanitar)	mp	25.5		
9	Turnare șapă ≤5 cm + montaj gresie (anexe)	mp	15		
10	Anvelopare exterioară polistiren extrudat 10 cm + finisaje	mp	55		
11	Uși metalice exterioare (90x200 cm)	buc	2		
12	Ferestre PVC oscilobatante (110x60 cm)	buc	2		
13	Turnare placă beton armat (7–24 cm)	mp	272		
14	Rigolă de scurgere dejecții (20 cm)	ml	32		
	Subtotal Reparații curente				
15	Panouri sandwich termoizolate anexe (grosime ≥10 cm)	mp	21		
16	Panouri sandwich termoizolate padocuri (grosime ≥4 cm)	mp	135		
	Subtotal Acoperișuri				
17	Legătură (câmin) către rețeaua existentă cu grilă	ml	32		
18	Cuști metalice (rect.100x50x3 mm h=2 m)	buc	225		
19	Gard plasă metalică sudată (suprafață)	mp	144		
20	Poartă frontală (27 x 2 m)	buc	1		
21	Garduri despărțitoare (45 x 2 m)	buc	16		
	Subtotal Lucrări metalice				
22	Cabluri cupru 25 mm ² (prize)	ml	100		
23	Cabluri cupru 15 mm ² (iluminat)	ml	45		
24	Săpătură șanț și refacere placă/asfalt (îngropare cablu)	ml	100		
25	Stâlp beton 6 m cu fundație	buc	1		
26	Traversare aeriană + racordare	lot	1		
27	Tablou electric interior (dif.30mA sig.25A/16A etc.)	buc	1		
28	Tablou/siguranțe + montaj	lot	1		
29	Prize (total 9 prize)	buc	9		
30	Corp iluminat interior (lampă)	buc	3		
31	Corp iluminat exterior (lampă)	buc	1		
32	Întrerupător exterior + doză etanșă	buc	1		
33	Doze, tuburi, cleme, tub corrugat, accesorii	lot	1		
34	Dulap/protecții pentru stâlp	lot	1		
35	Manoperă montaj instalații electrice (estimare 6 zile)	lot	1		
36	Eliminare resturi + documentație (electrice)	lot	1		
	Subtotal Instalații electrice (fără transport)				
37	Aer condiționat (birou)	buc	1		
38	Convectoare electrice	buc	2		
39	Montaj echipamente HVAC	lot	1		
	Subtotal HVAC				
40	Boiler electric 100–120 L	buc	1		

41	Cabină duș	buc	1		
42	Vas WC + rezervor	set	1		
43	Lavoar + baterie	set	1		
44	Accesorii sanitare (suport hârtie săpun x2)	lot	1		
45	Montaj/legare instalații sanitare	lot	1		
46	Canalizare PVC Ø50 mm traseu 32 m	ml	32		
47	Cămin plastic/beton cu robinet de închidere	buc	1		
	Subtotal instalații sanitare				
48	Conductă PVC potabil Ø1" (32 m)	ml	32		
49	Branșament/legătură la rețeaua existentă	lot	1		
50	Cișmele termoizolate (2 buc)	buc	2		
51	Montaj și manoperă rețea apă	lot	1		
	Subtotal rețea apă				
52	Realizare împământare și legare tablou	lot	1		
53	Camere supraveghere (4 buc)	buc	4		
54	Cabluri FTP Cat6 + introducere în copex (100 m)	lot	1		
55	Alimentare camere (cablu 15 mm ² în copex)	lot	1		
56	Montaj/configurare sistem CCTV (NVR)	lot	1		
	Subtotal CCTV				
57	Corpuri iluminat exterior (felinar)	buc	15		
58	Montaj și conexiuni exterioare	lot	1		
	Subtotal iluminat exterior				
	Sumă subtotaluri fără cheltuieli generale				
59	Transport materiale (10% din subtotaluri)	lot	1		
60	Manoperă suplimentară / montaj (10% din subtotaluri)	lot	1		
61	Eliminare resturi / deșeuri (5% din subtotaluri)	lot	1		
	Total General Estimativ (excl. TVA)				
	TVA 21%				
	Total General Estimativ (incl. TVA 21%)				